



01 PLANTA DE COTAS
ESC. 1/100

- A1 COPA/COZINHA – REMANEJAMENTO DE BANCADA EXISTENTE PARA BANCADA A SALA DE VACINA; EXECUÇÃO DE BANCADA DE GRANITO CINZA (1,50x0,60); 03 PONTOS ELÉTRICOS; EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ACIMA DE 30X30 EM REGIÃO INDICADA COM H=1,60M; PINTURA EM LATEX 2 DEMÃOS.
 - D1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA; ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO, L=15CM; ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO DE 0,80M.
 - A2 CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO 01 – AMBIENTE INEXISTENTE ANTERIORMENTE, SERÁ PARTE DA AMPLIAÇÃO. ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES DE PLANTA, O AMBIENTE RECEBERÁ FORRO DE GESSO NOVO. A JANELA SERÁ DE VIDRO + ALUMÍNIO (M2000) 1,50x0,50x1,60M.
 - A3 SANITÁRIO 01 – AMBIENTE INEXISTENTE ANTERIORMENTE, SERÁ PARTE DA AMPLIAÇÃO. ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES DE PLANTA, O AMBIENTE RECEBERÁ FORRO DE GESSO NOVO. A JANELA DEVE SER DO TIPO BOCA DE LOBO 0,50x0,50M E PEITORIL DE 1,60M.
 - A4 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS – EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE PORTA (ATUALMENTE INEXISTENTE); PORTA TIPO PARANÁ E FORRA DE MADEIRA DE 0,90M; PINTURA LATEX 2 DEMÃOS, H=2,80M; 02 PONTOS DE ÁGUA E 02 LAVATÓRIOS S/ COLUNA.
 - A5 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS – DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO; EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO H=1,50M; PINTURA TOTAL, H=2,80.
 - D5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, EXECUÇÃO DE JANELA EM VIDRO + ALUMÍNIO DO TIPO GUILHOTINA DE 0,70x1,10; EXECUÇÃO DE BANCADA DE GRANITO CINZA 0,70 X 0,35 E REMANEJAMENTO DE PORTA DE ENTRADA.
 - A6 SANITÁRIO 02 – RENOVAÇÃO TOTAL DO BANHEIRO, COM MUDANÇA DE LEIUTE. TROCA DE LOUÇAS; DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO; CHAPISCO E EMBOÇO DAS ALVENARIAS; INSTALAÇÃO DE JANELA DO TIPO BOCA DE LOBO DE 0,80x0,50x1,60M, REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 1,80M DE ALTURA; PONTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS NOVOS E PINTURA COM LATEX DUAS DEMÃOS NAS ÁREAS REMANESCENTES.
 - A7 CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO 02 – PINTURA COM LATEX EM DUAS DEMÃOS, H=2,80M.
 - A8 SANITÁRIO 03 – CRIAÇÃO DE BANHEIRO ONDE ANTES ERA UMA CIRCULAÇÃO. INSTALAÇÃO DE PORTA PARANÁ DE 0,80M COM FORRA DE MADEIRA, VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO NOVOS, EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ H=1,80M, PINTURA ACIMA DO REVESTIMENTO CERÂMICO, FECHAMENTO DE 02 PORTAS EXISTENTES, ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA COM LARGURA DE 0,15M.
 - A9 ESTERILIZAÇÃO – SOLEIRA DE 0,15M x 0,80M; PINTURA EM LATEX 2 DEMÃOS; FECHAMENTO DE PORTA EXISTENTE COM EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO NA ÁREA FECHADA; ABERTURA DE NOVA PORTA PARA A CIRCULAÇÃO 02-CRIADO PARA POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO. EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 1,80M, PORTA PARANÁ DE 0,80M COM FORRA DE MADEIRA, PONTOS: HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ELÉTRICO, VASO SANITÁRIO ADAPTADO, LAVATÓRIO, PINTURA DE H=1,80M ATÉ H=2,8M, 2 BARRAS DE APOIO DE 0,8M PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
 - A11 WC PCD 01 – CRIADO PARA POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO. EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 1,80M, PORTA PARANÁ DE 0,80M COM FORRA DE MADEIRA, PONTOS: HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ELÉTRICO, VASO SANITÁRIO ADAPTADO, LAVATÓRIO, PINTURA DE H=1,80M ATÉ H=2,8M, 2 BARRAS DE APOIO DE 0,8M PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
 - A12 WC PCD 02 – CRIADO PARA POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO. EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO, REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ 1,80M, PORTA PARANÁ DE 0,80M COM FORRA DE MADEIRA, PONTOS: HIDRÁULICO, SANITÁRIO, ELÉTRICO, VASO SANITÁRIO ADAPTADO, LAVATÓRIO, PINTURA DE H=1,80M ATÉ H=2,8M, 2 BARRAS DE APOIO DE 0,8M PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
 - A13 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS – INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS HIDRÁULICOS, 02 SANITÁRIOS, H=2,80M, PORTA TIPO PARANÁ EM FORRA DE MADEIRA DE 0,80M, PINTURA LATEX 2 DEMÃOS, H=2,80M, 02 LAVATÓRIOS S/ COLUNA.
 - A14 FARMÁCIA – PINTURA LATEX 2 DEMÃOS, H=2,80M.
 - A15 DML – DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO, FECHAMENTO DE PORTA PARA SALA DE ATIVIDADES E ABERTURA PARA A CIRCULAÇÃO PRINCIPAL. INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO PARANÁ NOVA, PISO MORTO, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO; PINTURA H=2,80M; JANELA DE VIDRO TIPO BOCA DE LOBO 0,80x0,50M VIDRO+ALUMÍNIO.
 - A16 ODONTOLOGIA – INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS ELÉTRICOS, SENDO UM DELES PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT; 01 PONTO HIDRÁULICO, 01 PONTO SANITÁRIO E PINTURA, H=2,80M.
 - A17 VACINA – INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO E PINTURA TOTAL EM LATEX DUAS DEMÃOS.
 - A18 RECEPÇÃO – INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS ELÉTRICOS, ACRESCIMO DE BANCADA DE GRANITO SOBRE ALVENARIA, EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO, PINTURA TOTAL EM LATEX 2 DEMÃOS – H=2,80M E INSTALAÇÃO DE PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.55)M
 - A19 CURATIVOS – INSTALAÇÃO DE 01 PONTO ELÉTRICO, 01 PONTO HIDRÁULICO, 01 PONTO DE ESGOTO, LAVATÓRIO SEM COLUNA E PINTURA TOTAL EM LATEX 2 DEMÃOS – H=2,80M.
 - A20 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01 – FECHAMENTO DE PORTA EXISTENTE COM ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE 01 PONTO ELÉTRICO, 01 PONTO HIDRÁULICO, 01 PONTO DE ESGOTO, LAVATÓRIO SEM COLUNA E PINTURA TOTAL EM LATEX 2 DEMÃOS – H=2,80M.
 - A20 ALMOXARIFADO – ABERTURA E INSTALAÇÃO DE PORTA (REAPROVEITADA), DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE NAS PAREDES, INSTALAÇÃO DE JANELA TIPO BOCA DE LOBO (VIDRO) DE 0,50x0,50M, REGULARIZAÇÃO DE PISO, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, E PINTURA TOTAL EM LATEX 2 DEMÃOS – H=2,80M.
- LIXEIRAS – DEVEM SER CONSTRUÍDAS LIXEIRAS DE ALVENARIA COM ALTURA DE 2,00M COBERTAS COM LAJE DE ESPESURA DE 12CM. NO INTERIOR SERÁ EXECUTADO PISO MORTO E NAS PAREDES SERÁ EXECUTADO O ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO 10X10, TANTO NA ÁREA INTERNA COMO NA ÁREA EXTERNA. AS PORTAS DEVEM SER DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES 0,80X1,80M.

NOTAS:

- TODO O PRÉDIO SERÁ PINTADO EM LATEX DUAS DEMÃOS INTERNA E EXTERNAMENTE, DESCONTANDO-SE AS ÁREAS DE ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS EXISTENTES;
- OS MUROS DE CONTORNO RECEBERÃO CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, COM LARGURA INDICADA EM PLANTA;
- A CIRCULAÇÃO 01 DEVE RECEBER 02 EXTINTORES;
- AS PASSARELAS DE CARROS SERÃO TOTALMENTE DEMOLIDAS, POIS SE ENCONTRAM EM PÉSSIMO ESTADO, E SERÃO RECONSTRUÍDAS COM TIJOLINHOS INTERTRAVADOS DE 8CM DE ESPESURA, RESISTÊNCIA DE 35MPA, CONFINADOS POR MEIOS-FIOS PRÉ-MOLDADOS;
- DEVEM SER EXECUTADAS CALÇADAS;
- A) FRONTAL: TIJOLINHOS INTERTRAVADOS NA COR CINZA, COM ESPESURA DE 4CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, CONFINADOS POR MEIOS-FIOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO;
- B) LATERAIS INTERNAS DO PRÉDIO: CONCRETO 13,5MPA, COM ESPESURA DE 5CM;
- NA LAJE FRONTAL (DE ENTRADA) DEVE SER EXECUTADA UMA REGULARIZAÇÃO DE BASE E IMPERMEABILIZADA COM IMPERMEABILIZANTE DO TIPO ARGAMASSA POLIMÉRICA. NA ESTRUTURA DE PILARES E VIGAS, BEM COMO PLATIBANDA DESSA LAJE, DEVE SER ASSENTADO REVESTIMENTO EM PASTILHAS 10X10;
- SERÁ REALIZADA CAIXÃO EM 02 DEMÃOS EM TODO O MURO DE ENTORNO DA MINI-MATERNIDADE;
- DEVE SER REALIZADA A CORREÇÃO DA COBERTA DE TODO O PRÉDIO;
- AS FECHADURAS DE TODAS AS PORTAS EXISTENTES DEVEM SER SUBSTITUÍDAS;
- TODOS OS AMBIENTES TERÃO SUAS LÂMPADAS SUBSTITUÍDAS POR LÂMPADAS EM LED.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MINI MATERNIDADE ROSA SIQUEIRA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

PROJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MINI MATERNIDADE ROSA SIQUEIRA FILHO

ENDEREÇO:
DISTRITO ANJINHOS - SANTANA DO CARIRI

ETAPA:
REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESCALA:
INDICADA

DATA:
JUNHO DE 2023

DESENHOS:
PLANTA DE COTAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ROBERTO MOTA ROCHA SIEBRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA CE 331165

PRANCHA:

03/03