



**CONSTRUTORA  
EXITTO**

"A persistência é o caminho do êxito"



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ,  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

TOMADA DE PREÇOS N.º 09.07.2021.02 - TP.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 21.06.2021.01.

DATA: 02/08/2021.

HORA: 09:00 AM.

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP.

CNPJ N.º 03.147.269/0001-93.

ENVELOPE "B".

PROPOSTAS DE PREÇOS.

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO  
FONE: (89) 3522-2713 - E-mail: construtorexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



## CARTA PROPOSTA

**À**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL.**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CEARÁ.**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.**

Proponente: **CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP.**

CNPJ: **03.147.269/0001-93.**

Endereço: **RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, N.º. 775,**  
**BAIRRO JOSÉ PESSOA FILHO, JAGUARIBE-CE.**

Telefone: **(88) 3522-2713.**

E-mail: **construtoraexito@hotmail.com.**

Representante Legal: **SYOMARA ALVES BARBOZA.**

Carteira de Identidade: **N.º. 2909161-95.**

CPF: **N.º. 817.428.603-97.**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.S. a (as), nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º. 09.07.2021.02 - TP**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE SANTANA DO CARIRI/CE**, pelo preço global de **R\$ 252.323,77 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**, com prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Informamos que o nosso **BDI** é de **28,82% (vinte e oito e oitenta e dois)** por cento.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como, materiais, equipamentos e mão de obra, carga, transporte, descarga e montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças. Alvarás, multas e/ou quaisquer infrações, seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados contratante e/ou a terceiros gerados direta e indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da **Lei Federal N.º. 8.666/93** e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º. 09.07.2021.02 - TP** e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Atenciosamente,

Jaguaribe-CEARÁ. 02 de agosto de 2021.

  
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
CPF: 817.428.603-97  
Syomara Alves Barboza  
Titular/Administradora

  
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
JOSCELIO PINHEIRO FALCAO  
Engenheiro Civil - CREA 13638-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
OBRA E SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
LOCAL: RUA CÍCERO ALVES DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
BDI: 28,82%

ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.811,62</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	156,10	936,60	
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,94	489,04	459,70	
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	45,74	9,08	415,32	
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>6.797,23</b>
2.1	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3,00m	SEINFRA	M3	88,77	56,09	4.979,11	
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	66,72	27,25	1.818,12	
3	<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>							<b>143.731,79</b>
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,98	544,25	1.621,87	
3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	691,83	68,24	47.210,48	
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	3.275,00	14,56	47.684,00	
3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1.020,00	12,73	12.984,60	
3.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	59,09	440,33	26.019,10	
3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	59,09	138,97	8.211,74	
4	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							<b>56.143,49</b>
4.1	C3744	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm	SEINFRA	M2	755,68	64,72	48.907,61	
4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	62,97	114,91	7.235,88	
5	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>1.921,54</b>
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	45,74	6,38	291,82	
5.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	45,74	35,63	1.629,72	
6	<b>PISO</b>							<b>24.463,56</b>
6.1	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	251,70	78,06	19.647,70	
6.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	209,75	22,96	4.815,86	
7	<b>PINTURAS</b>							<b>17.454,54</b>
7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	91,47	21,42	1.959,29	
7.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	21,37	89,75	
7.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.511,35	10,00	15.113,50	
7.4	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	62,93	4,64	292,00	
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>56.467,97</b>	
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>195.855,80</b>	
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>252.323,77</b>	

VALOR GLOBAL DE R\$ 252.323,77 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)  
JAGUARIBE, CEARÁ. 02 DE AGOSTO DE 2021

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO  
Engenheiro Civil CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
CPF: 817.428.603-97  
Syomara Alves Barboza  
Titular / Administradora




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
OBRA E SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
LOCAL: RUA CÍCERO ALVES DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
BDI: 28,82%

ORÇAMENTO RESUMO

ORÇAMENTO RESUMO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.811,62	0,72
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.797,23	2,69
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	143.731,79	56,96
4	PAREDES E PAINÉIS	56.143,49	22,25
5	REVESTIMENTOS	1.921,54	0,76
6	PISO	24.463,56	9,70
7	PINTURAS	17.454,54	6,92
	VALOR BDI TOTAL:	56.467,97	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	195.855,80	
	VALOR TOTAL:	252.323,77	

VALOR GLOBAL DE R\$ 252.323,77 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)


JAGUARIBE, CEARÁ. 02 DE AGOSTO DE 2021



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ 03.147.269/0001-93  
JOSCELIO PINHEIRO FALCAO  
Engenheiro Civil CREA 13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
CPF: 817.428.603-97  
Syomara Alves Barboza  
Titular/Administradora







# CONSTRUTORA EXITO

“A persistência é o caminho do êxito”

OBRA E SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
 LOCAL: RUA CIGERO ALVES DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
 BDI: 28,82%

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.811,62	100,00%				1.811,62
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.797,23	100,00%				6.797,23
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	143.731,79	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
			43.119,53	57.492,72	43.119,54		143.731,79
4	PAREDES E PAINÉIS	56.143,49		20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
				11.228,70	28.071,75	16.843,04	56.143,49
5	REVESTIMENTOS	1.921,54				100,00%	1.921,54
						1.921,54	1.921,54
6	PLISO	24.463,56				100,00%	24.463,56
						24.463,56	24.463,56
7	PINTURAS	17.454,54				100,00%	17.454,54
						17.454,54	17.454,54
		252.323,77	51.728,38	66.721,42	71.191,29	60.682,68	252.323,77
			51.728,38	120.449,80	191.641,09	252.323,77	252.323,77

VALOR GLOBAL DE R\$ 252.323,77 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

JAGUARIBE, CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2021

*[Signature]*  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELL-EPP  
 CNPJ 03.147.269/0001-93  
 JOSCELMO PINHEIRO FALCAO  
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

*[Signature]*  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELL-EPP  
 CNPJ: 03.147.269/0001-93  
 CPF: 817.428.603-97  
 Syomara Alves Barboza  
 Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELL - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO  
 FONE: (89) 35 713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-00 JAGUARIBICE







PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
OBRA E SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
LOCAL: RUA CÍCERO ALVES DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
BDI: 28,82%

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS**

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,4400	24,8800
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>24,8800</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,4700	29,0394
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,9900	19,9900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,0900	45,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,4300	1,8645
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>96,2989</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>121,18</b>
1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	59,2400	118,4800
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5500	2,2000
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,0900	4,3600
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>125,0400</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	13,4200	53,6800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	19,8900	79,5600
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	24,2700	121,3500
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>254,5900</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>379,63</b>
1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	16,6200	0,8310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	12,4400	6,2200
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>7,0510</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>7,05</b>
2.1. C2781 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	12,4400	43,5400
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>43,5400</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>43,54</b>
2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	12,4400	21,1480
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>21,1480</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>21,15</b>
3.1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,6200	33,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	12,4400	199,0400
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>232,2800</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	54,0000	37,6920
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	60,9500	53,5141
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4500	99,0000
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>190,2061</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>422,49</b>
3.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	13,4200	17,4460



		SEINFRA	H	1,30000000	16,6200	21,6060
10498	CARPINTEIRO					
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>39,0520</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	5,8800	2,3520
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,0400	1,6560
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,7900	1,8950
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	8,0100	8,0100
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>13,9130</b>
<b>VALOR:</b>						<b>52,97</b>
<b>3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)</b>						
MAO DE OBRA		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	13,4200	1,0736
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,6200	1,3296
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,4032</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,0400	0,1608
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	7,6000	8,7400
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>8,9008</b>
<b>VALOR:</b>						<b>11,30</b>
<b>3.4. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)</b>						
MAO DE OBRA		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	13,4200	0,9394
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	16,6200	1,1634
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,1028</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,0400	0,1608
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	6,6200	7,6130
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7,7738</b>
<b>VALOR:</b>						<b>9,88</b>
<b>3.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)</b>						
EQUIPAMENTO		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	17,8500	12,7449
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>12,7449</b>
MAO DE OBRA		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	12,4400	74,6400
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>74,6400</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	54,0000	46,8126
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	60,9500	38,2157
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,4500	157,0500
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	59,1200	12,3561
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>254,4344</b>
<b>VALOR:</b>						<b>341,82</b>
<b>3.6. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)</b>						
MAO DE OBRA		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,6200	33,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	12,4400	74,6400
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>107,8800</b>
<b>VALOR:</b>						<b>107,88</b>
<b>4.1. C3744 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm (M2)</b>						
MAO DE OBRA		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	16,6200	11,6340
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,81000000	12,4400	10,0764
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>21,7104</b>
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01300000	54,0000	0,7020
10231	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	SEINFRA	UN	13,13000000	2,0200	26,5226
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	0,8800	0,4312
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,95000000	0,4500	0,8775
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>28,5333</b>



						VALOR:	60,24
<b>4.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)</b>							
<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	17,8500	0,3570	
						<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>0,3570</b>
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	16,6200	13,2960	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	16,6200	11,6340	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,6200	4,9860	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	12,4400	13,6840	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>43,6000</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,0400	0,1608	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	59,7800	2,3912	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	7,6000	10,2600	
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	19,0500	19,0500	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,4500	7,8120	
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	59,1200	5,3208	
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	12,4300	0,2486	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>45,2434</b>
						<b>VALOR:</b>	<b>89,20</b>
<b>5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	16,6200	1,6620	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	12,4400	1,8660	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>3,5280</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	54,0000	0,3294	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,4500	1,0935	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,4229</b>
						<b>VALOR:</b>	<b>4,95</b>
<b>5.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	16,6200	9,9720	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	12,4400	7,4640	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>17,4360</b>
<b>SERVICO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	408,7600	10,2190	
						<b>TOTAL SERVICOS:</b>	<b>10,2190</b>
						<b>VALOR:</b>	<b>27,66</b>
<b>6.1. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)</b>							
<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	17,8500	0,8925	
						<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>0,8925</b>
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	16,6200	19,9440	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	12,4400	20,1528	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>40,0968</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	54,0000	3,4884	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	60,9500	3,5656	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,4500	9,0000	
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	1,7800	3,5600	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>19,6140</b>
						<b>VALOR:</b>	<b>60,60</b>
<b>6.2. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	16,6200	2,9916	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	12,4400	4,4784	



MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARAL - COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
P.L. 2.557

CONSTRUTORA EXITO EPP  
Pág 08 / 10  
Assinatura

TOTAL MAO DE OBRA:						7,4700	269/0001-98
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	9,9400	9,9400	
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>9,9400</b>	
SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	408,7600	0,4088	
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>0,4088</b>	
<b>VALOR:</b>						<b>17,82</b>	
<b>7.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)</b>							
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	13,4200	4,6970	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,6200	6,6480	
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,3450</b>	
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	13,7500	0,6875	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4400	0,1100	
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	9,5300	1,1436	
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	19,6700	3,3439	
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,2850</b>	
<b>VALOR:</b>						<b>16,63</b>	
<b>7.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)</b>							
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	13,4200	4,6970	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,6200	6,6480	
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,3450</b>	
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,7500	0,5500	
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	19,9900	3,1984	
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,1400	1,3182	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,4400	0,1760	
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,2426</b>	
<b>VALOR:</b>						<b>16,59</b>	
<b>7.3. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)</b>							
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	16,6200	5,4846	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	12,4400	1,8660	
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,3506</b>	
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	0,9200	0,3220	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,4400	0,0880	
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,4100</b>	
<b>VALOR:</b>						<b>7,76</b>	
<b>7.4. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)</b>							
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,6200	3,3240	
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,3240</b>	
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,9200	0,2760	
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,2760</b>	
<b>VALOR:</b>						<b>3,60</b>	

JAGUARIBE, CEARÁ. 02 DE AGOSTO DE 2021

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO  
Engenheiro Civil CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
CPF: 817.428.603-97  
Syomara Alves Barboza  
Titular/Administradora






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
 OBRA E SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
 LOCAL: RUA CÍCERO ALVES DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
 BDI: 28,82%

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	3,00
AC	Administração central	0,59
DF	Despesas financeiras	0,97
R	Riscos	
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>
	<b>Benefício</b>	0,80
S + G	Garantia/seguros	6,16
L	Lucro	
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
I	<b>Impostos</b>	0,65
	PIS	3,00
	COFINS	5,00
	ISS	4,50
	CPRB	
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>
	<b>BDI = 28,82%</b>	
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$	

JAGUARIBE, CEARÁ. 02 DE AGOSTO DE 2021

  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
 CNPJ: 03.147.269/0001-93  
 CPF: 817.428.603-97  
 Syomara Alves Barboza  
 Titular/Administradora

  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
 CNPJ: 03.147.269/0001-93  
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO  
 Engenheiro Civil - CREA 13638-D






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
OBRA E SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
LOCAL: RUA CÍCERO ALVES DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CEARÁ  
BDI: 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	IN CRA	0,60	0,60
A6	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B1		3,71	0,00
B2	Feridos	0,87	0,67
B3	Auxílio - Enfermidade	10,80	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,06
B5	Licença PaternidadeE	0,72	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,55	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	8,71	6,73
B9	Férias Gozadas	0,03	0,03
B10	Salário Maternidade		
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Férias Indenizadas	3,90	3,01
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,45	0,35
C5	Indenização Adicional		
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>
	Horista = 83,85%		
	Mensalista = 47,76%		
	<b>A + B + C + D</b>		

JAGUARIBE, CEARÁ. 02 DE AGOSTO DE 2021

  
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
CPF: 817.428.603-97  
Syomara Alves Barboza  
Titular/ Administradora

  
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ 03 147 269/0001-93  
JOSCELIO PINHEIRO FALCAO  
Engenheiro Civil CREA 13638-D