




**CONSTRUTORA  
EXITO**  
"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA AMELIA DA CRUZ


LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI


TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10\_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04\_2021 B.D.I. 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI R\$	VALOR UNIT.COM BDI R\$	TOTAL COM BDI
12.8	2614	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,60 X 0,80M	UNID	1,00	1.220,40	1.528,18	1.528,18
12.9	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,90	17,04	21,34	125,91
12.10	C2531	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	3,27	3,74	4,68	15,30
			SUB-TOTAL ITEM 12.0					23.068,88
			VALOR GLOBAL R\$					268.181,30

VALOR GLOBAL DE R\$ 268.181,30 (DUZENTOS E SESENTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

JAGUARIBE, CEARÁ. 08 DE MARÇO DE 2022

  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
 CNPJ:03.147.269/0001-93  
 CPF:817.428.603-97  
 Syomara Aives Barboza  
 Titular/Administradora



  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
 CNPJ:03.147.269/0001-93  
 JOSCELIO PINHEIRO FALCAO  
 Engenheiro Civil CREA 13638-D





**CONSTRUTORA  
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI


OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ

LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10\_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04\_2021 B.D.I. 25,22%


**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,1300	24,2600
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>24,2600</b>
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	27,7600	28,3152
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,4900	19,4900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	9,8400	44,2800
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,1200	1,8180
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>93,9032</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>118,16</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>1,775,52</b>
1.2. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,2000	21,0600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	12,1300	157,6900
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>178,7500</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>178,75</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>3.655,14</b>
1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,2000	4,8600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	12,1300	36,3900
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>41,2500</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>41,25</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>369,81</b>
1.4. C1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	16,2000	1,6200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	12,1300	0,9704
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>2,5904</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>2,59</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>85,96</b>
1.5. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	16,2000	1,1340
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	12,1300	8,4910
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>9,6250</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>9,63</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>1.268,35</b>
1.6. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BÂTENTES (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,2000	1,2960



**CONSTRUTORA  
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ

LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10\_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04\_2021 B.D.I. 25,22%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	12,1300	9,7040
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>11,0000</b>
<b>VALOR:</b>						<b>11,00</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>122,42</b>
<b>1.7. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>						
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	15,8500	3,1700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	16,2000	3,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	12,1300	7,2780
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>13,6880</b>
<b>VALOR:</b>						<b>13,69</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>171,40</b>
<b>1.8. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	16,2000	0,8100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	12,1300	6,0650
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>6,8750</b>
<b>VALOR:</b>						<b>6,88</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>1.042,16</b>
<b>1.9. C1050 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE (M2)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>						
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,2000	8,1000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	12,1300	12,1300
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>20,2300</b>
<b>VALOR:</b>						<b>20,23</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>881,48</b>
<b>1.1. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>						
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	13,0800	1,0464
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,2000	1,2960
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>2,3424</b>
<b>MATERIAL</b>						
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,8400	0,1568
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	7,4100	8,5215
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>8,6783</b>
<b>VALOR:</b>						<b>11,02</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>393,30</b>
<b>2.2. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	13,0800	19,6200
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	16,2000	24,3000
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>43,9200</b>
<b>MATERIAL</b>						
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	5,7300	0,9741






PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI  
OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA DE SAUDADE Nº 12  
LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10\_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04\_2021 B.D.I. 25,22%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	9,8400	29,5200
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	10,7600	2,1520
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,7000	5,6610
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	7,8100	22,1804
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>60,4875</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>104,41</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>834,12</b>
<b>2.3. C0841 - CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)</b>						
<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	17,4100	12,4307
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>12,4307</b>
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	12,1300	72,7800
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>72,7800</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86680000	52,6500	45,6370
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	320,00000000	0,4400	140,8000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	57,6400	48,1870
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>234,6240</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>319,83</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>336,41</b>
<b>2.4. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)</b>						
<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	17,4100	12,4307
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>12,4307</b>
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	13,0800	160,8840
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	16,2000	77,7600
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	16,2000	121,5000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,2000	32,4000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	12,1300	145,5600
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>538,1040</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	7,8400	9,4080
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	52,6500	32,8273
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	7,4200	445,2000
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	59,4300	52,1795
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,4400	144,1440
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	9,8400	5,9040
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	10,7600	21,5200
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	7,8100	39,0500
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>750,2328</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>1.300,77</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>81,44</b>







PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIBE  
OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA AMELIA DA CRUZ  
LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIBE

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10\_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04\_2021 B.D.I. 25,22%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>2.5. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,2000	16,2000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	12,1300	13,5856
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>29,7856</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	52,6500	0,7898
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,8600	1,8748
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,4400	0,9592
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5300	13,2500
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>16,8738</b>
<b>VALOR:</b>						<b>46,66</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>597,15</b>
<b>2.6. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	42,9000	42,9000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>42,9000</b>
<b>VALOR:</b>						<b>42,90</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>1.869,46</b>
<b>3.1. S0SP001 - REPARO SIMPLES DE COBERTA COM TELHA CERÂMICA (M2)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12869	TELHADOR	PRÓPRIA	H	0,35000000	16,2006	5,67
6111	SERVENTE	PRÓPRIA	H	0,35000000	12,1290	4,25
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>9,92</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	PRÓPRIA	UN	6,00000000	0,5520	3,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,31</b>
<b>VALOR:</b>						<b>13,23</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>14.663,46</b>
<b>3.2. C3971 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)</b>						
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
18289	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	18,9700	18,9700
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>18,9700</b>
<b>VALOR:</b>						<b>18,97</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>						<b>4.632,91</b>
<b>3.3. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	13,0800	13,0800
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,2000	16,2000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	16,2000	17,8200





**CONSTRUTORA  
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ

LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10\_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04\_2021 B.D.I. 25,22%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	12,1300	13,3430
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>60,4430</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,4700	15,6450
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	14,1400	18,8062
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	12,1200	1,4544
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,0500	3,6750
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,5500	18,1500
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>57,7306</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>118,17</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>4.809,03</b>
<b>3.4. C2460 - TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)</b>						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	13,0800	11,7720
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,2000	14,5800
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>26,3520</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25000000	8,5000	2,1250
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	2,30000000	20,8900	48,0470
11581	PARAFUSO FRANCES 1/2"x9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	4,5800	13,7400
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	12,1200	3,0300
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>66,9420</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>93,29</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>1.752,30</b>
<b>3.5. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)</b>						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	13,0800	1,0464
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,2000	1,2960
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>2,3424</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,8400	0,1568
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	7,4100	8,5215
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>8,6783</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>11,02</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>576,15</b>
<b>3.6. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)</b>						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	13,0800	19,6200
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	16,2000	24,3000
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>43,9200</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	5,7300	0,9741
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	9,8400	29,5200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI  
OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA AMARAL  
LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10\_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04\_2021 B.D.I. 25,22%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	10,7600	2,1520
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,7000	5,6610
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	7,8100	22,1804
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>60,4875</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>104,41</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>1.189,73</b>
<b>3.7. C0841 - CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)</b>						
<b>EQUIPAMENTO</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	17,4100	12,4307
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>12,4307</b>
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	12,1300	72,7800
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>72,7800</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86680000	52,6500	45,6370
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	320,00000000	0,4400	140,8000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	57,6400	48,1870
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>234,6240</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>319,83</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>104,13</b>
<b>3.8. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	13,0800	15,6960
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	15,8500	19,0200
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>34,7160</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	16,5200	17,0156
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	12,1200	1,0908
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	45,4700	1,8188
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	56,1900	2,2476
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>22,1728</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>56,89</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>1.781,00</b>
<b>4.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)</b>						
<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	12,1300	20,6210
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>20,6210</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	47,4900	52,2390
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>52,2390</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>72,86</b>
					<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>3.018,22</b>
<b>4.2. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)</b>						