



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA AMELIADA ORIZ

LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04_2021 B.D.I. 25,22%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	17,4100	0,8705
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,8705
MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	16,2000	19,4400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,62000000	12,1300	19,6506
TOTAL MÃO DE OBRA:						39,0906
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,06460000	52,6500	3,4012
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05850000	59,4300	3,4767
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,00000000	0,4400	8,8000
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	2,00000000	1,7300	3,4600
TOTAL MATERIAL:						19,1379
VALOR:						59,10
VALOR TOTAL COM BDI:						13.710,35
4.3. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	17,4100	0,5223
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,5223
MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	13,0800	1,9620
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	13,0800	2,8776
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,2000	2,4300
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	16,2000	51,8400
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	16,2000	12,1500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	12,1300	63,0760
TOTAL MÃO DE OBRA:						134,3356
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	7,8400	0,3136
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	58,2800	4,6624
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	52,6500	4,4753
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	7,4100	16,1538
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	59,4300	1,7829
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,4400	19,8000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	51,5300	7,7295
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	57,6400	0,5764
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	4,4900	2,0205
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5300	13,2500
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,4500	8,1000
12098	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	2,4600	2,1402
TOTAL MATERIAL:						81,0046
VALOR:						215,86
VALOR TOTAL COM BDI:						7.703,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA ANTONIO PINHEIRO
LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04_2021 B.D.I. 25,22%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.4. C4730 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA UN	1,20000000	4,3000	5,1600
19044	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA UN	0,40000000	288,0900	115,2360
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA UN	0,40000000	58,4800	23,3920
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA M2	1,53000000	12,9000	19,7370
TOTAL MATERIAL:					163,5250
VALOR:					163,53
VALOR TOTAL COM BDI:					5.221,64

4.5. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA M2	1,00000000	385,7300	385,7300
TOTAL MATERIAL:					385,7300
VALOR:					385,73
VALOR TOTAL COM BDI:					2.898,06


5.1. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	1,00000000	16,2000	16,2000
12543	SERVENTE	SEINFRA H	1,15000000	12,1300	13,9495
TOTAL MÃO DE OBRA:					30,1495
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,02430000	52,6500	1,2794
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	7,31000000	0,4400	3,2164
TOTAL MATERIAL:					4,4958
VALOR:					34,65
VALOR TOTAL COM BDI:					2.111,79

5.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)



MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------





**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SATANA DO CARIRI
OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ
LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04_2021 B.D.I. 25,22%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		SEINFRA	H	0,60000000	16,2000	9,7200
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H <td>0,60000000 <td>12,1300 <td>7,2780</td> </td></td>	0,60000000 <td>12,1300 <td>7,2780</td> </td>	12,1300 <td>7,2780</td>	7,2780
12543	SERVENTE					
					TOTAL MÃO DE OBRA:	16,9980
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,5800	12,6400
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,8800	37,2680
					TOTAL MATERIAL:	49,9080
					VALOR:	66,91
					VALOR TOTAL COM BDI:	19.942,15

5.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)


		SEINFRA	H	0,72000000	16,2000	11,6640
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H <td>0,72000000 <td>12,1300 <td>8,7336</td> </td></td>	0,72000000 <td>12,1300 <td>8,7336</td> </td>	12,1300 <td>8,7336</td>	8,7336
12543	SERVENTE					
					TOTAL MÃO DE OBRA:	20,3976
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,5800	9,4800
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	26,6600	29,3260
					TOTAL MATERIAL:	38,8060
					VALOR:	59,20
					VALOR TOTAL COM BDI:	10.702,89

5.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)



		SEINFRA	H	0,20000000	16,2000	3,2400
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H <td>0,20000000 <td>12,1300 <td>2,4260</td> </td></td>	0,20000000 <td>12,1300 <td>2,4260</td> </td>	12,1300 <td>2,4260</td>	2,4260
12543	SERVENTE					
					TOTAL MÃO DE OBRA:	5,6660
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,8000	0,4732
					TOTAL MATERIAL:	0,4732
					VALOR:	6,14
					VALOR TOTAL COM BDI:	2.940,73

5.5. C3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

		SEINFRA	H	0,60000000	16,2000	9,7200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H <td>0,60000000 <td>12,1300 <td>7,2780</td> </td></td>	0,60000000 <td>12,1300 <td>7,2780</td> </td>	12,1300 <td>7,2780</td>	7,2780
12543	SERVENTE					
					TOTAL MÃO DE OBRA:	16,9980
SERVIÇO		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	292,2400	5,8448
					TOTAL SERVIÇO:	5,8448



**CONSTRUTORA
EXITO**
"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ
LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04_2021 B.D.I. 25,22%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

						VALOR:	22,84
						VALOR TOTAL COM BDI:	1.916,77
5.6. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)							
MÃO DE OBRA						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000		16,2000	12,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000		12,1300	11,6448
						TOTAL MÃO DE OBRA:	24,6048
MATERIAL						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000		52,6500	0,3212
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000		0,4400	2,0988
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000		4,2800	0,4280
						TOTAL MATERIAL:	2,8480
						VALOR:	27,45
						VALOR TOTAL COM BDI:	5.278,54
6.1. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)							
MÃO DE OBRA						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000		13,0800	49,0500
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000		16,2000	60,7500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000		16,2000	22,6800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000		12,1300	16,9820
						TOTAL MÃO DE OBRA:	149,4620
MATERIAL						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000		52,6500	0,5581
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000		128,1400	128,1400
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000		0,8600	1,4792
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000		0,4400	0,7568
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000		19,2400	57,7200
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000		35,8800	35,8800
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000		33,9900	67,9800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000		0,2100	1,6800
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000		218,1700	218,1700
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000		12,1200	2,4240
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000		1,0800	6,4800
						TOTAL MATERIAL:	521,2681
						VALOR:	670,73
						VALOR TOTAL COM BDI:	3.359,56
6.2. C4517 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)							
MATERIAL						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000		249,3900	249,3900

FL 2490
Rubrica

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP
Pag 17/53
Assinatura
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ
LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04_2021 B.D.I. 25,22%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



						TOTAL MATERIAL:	249,3900
						VALOR:	249,39
						VALOR TOTAL COM BDI:	1.736,33
6.3. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)							
MÃO DE OBRA						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000		13,0800	26,1600
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000		16,2000	32,4000
						TOTAL MÃO DE OBRA:	58,5600
MATERIAL						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000		40,9500	40,9500
						TOTAL MATERIAL:	40,9500
						VALOR:	99,51
						VALOR TOTAL COM BDI:	1.993,76
6.4. C1519 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) (M2)							
MÃO DE OBRA						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000		13,0800	33,3540
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000		16,2000	41,3100
						TOTAL MÃO DE OBRA:	74,6640
MATERIAL						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11276	JANELA VENEZIANA MOVEL	SEINFRA	M2	1,00000000		127,0100	127,0100
						TOTAL MATERIAL:	127,0100
						VALOR:	201,67
						VALOR TOTAL COM BDI:	757,59
6.5. C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO (UN)							
MÃO DE OBRA						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000		13,0800	4,5780
						TOTAL MÃO DE OBRA:	4,5780
MATERIAL						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000		9,8000	9,8000
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	4,00000000		0,1200	0,4800
						TOTAL MATERIAL:	10,2800
						VALOR:	14,86
						VALOR TOTAL COM BDI:	148,88
6.6. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)							
MÃO DE OBRA						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000		13,0800	33,3540
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000		16,2000	41,3100
						TOTAL MÃO DE OBRA:	74,6640
MATERIAL						PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000		15,3400	46,0200
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000		40,9500	40,9500
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000		101,4900	101,4900
						TOTAL MATERIAL:	188,4600





**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SATANA DO CARIRI
OBRA: REFORMA DA E.M.E.F. GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ
LOCAL: RUA ONZE DE JANEIRO, 124-160 - SANTANA DO CARIRI

TABELA SEINFRA 27.1 - DESONERADA - TABELA SINAPI 10_2021, COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS E TABELA ORSE 04_2021 B.D.I. 25,22%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

					VALOR:	263,12
					VALOR TOTAL COM BDI:	329,48
7.1. C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)						
MÃO DE OBRA					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	13,0800	1,3080
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,2000	1,6200
					TOTAL MÃO DE OBRA:	2,9280
MATERIAL					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	0,6600	0,6732
					TOTAL MATERIAL:	0,6732
					VALOR:	3,60
					VALOR TOTAL COM BDI:	1.353,00
7.2. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)						
MÃO DE OBRA					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	13,0800	1,4388
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,2000	1,7820
					TOTAL MÃO DE OBRA:	3,2208
MATERIAL					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,0600	1,0812
					TOTAL MATERIAL:	1,0812
					VALOR:	4,30
					VALOR TOTAL COM BDI:	6.456,00
7.3. C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)						
MÃO DE OBRA					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	13,0800	1,5696
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,2000	1,9440
					TOTAL MÃO DE OBRA:	3,5136
MATERIAL					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,8100	1,8462
					TOTAL MATERIAL:	1,8462
					VALOR:	5,36
					VALOR TOTAL COM BDI:	2.013,00
7.4. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)						
MÃO DE OBRA					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	13,0800	3,9240
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2000	4,8600
					TOTAL MÃO DE OBRA:	8,7840
MATERIAL					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	2,7300	3,0030
					TOTAL MATERIAL:	3,0030
					VALOR:	11,79
					VALOR TOTAL COM BDI:	4.428,00
7.5. C0626 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm (UN)						
MÃO DE OBRA					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL