



CONSULTÓRIOS – DEMOLIÇÃO DE TODO O PISO, EXECUÇÃO DE UM RADIER DE CONCRETO ARMADO COM DUAS MALHAS DE AÇO CA-50 5.0MM (POSITIVA E NEGATIVA) COM ESPAÇAMENTO DE 15CM NOS DOIS SENTIDOS. EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 50x50CM OU SUPERIOR, EMASSAMENTO DAS PAREDES, PINTURA DE PAREDES, LAJE E ESQUADRIAS, IUMINAÇÃO EM LED.

BANHEIROS – DEMOLIÇÃO DE TODO O PISO, EXECUÇÃO DE UM RADIER DE CONCRETO ARMADO COM DUAS MALHAS DE AÇO CA-50 5.0MM (POSITIVA E NEGATIVA) COM ESPAÇAMENTO DE 15CM NOS DOIS SENTIDOS. EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 50x50CM OU SUPERIOR, EMASSAMENTO DAS PAREDES ACIMA DO REVESTIMENTO, DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE BASCULANTE 70x50CM, MUDANÇA DE LOCAL DA PORTA DO BANHEIRO COM ACESSO AO PÚBLICO, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LOUÇAS SANITÁRIAS, ACRÉSCIMO DE 02 BARRAS DE APOIO DE 80CM EM CADA BANHEIRO, ILUMINAÇÃO EM LED.

RECEPÇÃO – DEMOLIÇÃO DE TODO O PISO, EXECUÇÃO DE UM RADIER DE CONCRETO ARMADO COM DUAS MALHAS DE AÇO CA-50 5.0MM (POSITIVA E NEGATIVA) COM ESPAÇAMENTO DE 15CM NOS DOIS SENTIDOS. EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 50x50CM OU SUPERIOR NO PISO, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO ATÉ 10x10 NAS PAREDES ATÉ 1,00M DE ALTURA, BEM COMO DA PAREDE DO BALCÃO E DO BANCO DE ALVENARIA, EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES (REGIÃO ACIMA DE 1,00M), PINTURA COM ESMALTE ESQUADRIAS, IUMINAÇÃO EM LED, BANCADA DE GRANITO, EXECUÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE 1,80x2,44M NA ENTRADA E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO ABC 6KG.

ÁREA EXTERNA: INSTALAÇÃO DE 5 HOLOFOTES DE 50W PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREA EXTERNA, DEMOLIÇÃO DE REBOCO, EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 10x10CM ATÉ 1,00M DE ALTURA, EXECUÇÃO DE MURO DE CONTOURNO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO COM EXECUÇÃO DE CHAPIM DE 20CM PARA PROTEÇÃO, EXECUÇÃO DE MURETA DE 45CM DE ALTURA E 20CM DE ESPESSURA E CHAPIM DE 30CM QUE RECEBERÁ GRADIL DE NYLFOR DE 1,53M DE ALTURA, EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE 4CM EM REGIÃO DO PÁTIO FRONTAL, EXECUÇÃO DE JARDINEIRAS E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS E PALMEIRAS, ALÉM DAS ORIENTAÇÕES CONSTANTES EM PLANTA.

NOTAS GERAIS:

- O PISO DE TODO O PRÉDIO SERÁ DEMOLIDO PARA EXECUÇÃO DE UM RADIER DE CONCRETO ARMADO.
- SERÁ FEITA UMA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NO PRÉDIO DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DO ENGENHEIRO FISCAL.
- TODAS AS PAREDES E LAJE QUE NÃO RECEBEREM REVESTIMENTO DEVERÃO SER PINTADOS COM TINTA LATEX EM 2 DEMÃOS.
- TODAS AS LUMINÁRIAS DEVEM SER SUBSTITUÍDAS POR LÂMPADAS DE LED.
- OS BANHEIROS DEVEM SER COMPLETAMENTE REFEITOS.
- O TELHADO SERÁ COMPLETAMENTE RECUPERADO.
- DEVE SER REALIZADA A EXECUÇÃO DE BEIRA E BICA EM TODO O CONTOURNO DO TELHADO.
- TODAS AS FECHADURAS DAS PORTAS DEVEM SER SUBSTITUÍDAS
- TODAS AS TOMADAS E INTERRUPTORES DEVEM SER NOVOS, BEM COMO A FIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DO PRÉDIO.
- NÃO SERÃO ACEITOS EM HIPÓTESE ALGUMA MATERIAIS DE MÁ QUALIDADE

01 PLANTA DE DEMOLIÇÃO  
ESC. 1/75

LEGENDA:

- DEMOLIÇÃO DE CERCA EXISTENTE
- DEMOLIÇÃO DE PISO. ESP.=5CM
- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
- CAPINAÇÃO/LIMPEZA DE TERRENO
- REMOÇÃO DE PORTA EXISTENTE

QUADRO DE ESQUADRIAS						
ESQ.	LARG. (m)	ALT. (m)	PEIT.(m)	TIPO	MATERIAL	QUANTID.
JANELAS E FECHAMENTOS						
J01	1,20	1,20	1,32	ABRIR	MADEIRA	04
J02	0,70	0,70	1,60	COBOGÓ	CONCRETO	02
PORTAS E ABERTURAS						
P01	2,00	2,56	-	ABRIR	MADEIRA	01
P02	0,80	2,10	-	ABRIR	PARANÁ	02
P03	0,60	2,10	-	ABRIR	PARANÁ	02

REFORMA DA UBS MOACIR PATRÍCIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

PROJETO:  
REFORMA DA UBS MOACIR PATRÍCIO DA SILVA

ENDEREÇO:  
SÃO GONÇALO - SANTANA DO CARIRI

ETAPA:  
REFORMA

ESCALA:  
INDICADA

DATA:  
JUNHO DE 2023

DESENHOS:  
PLANTA DE REFORMA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ROBERTO MOTA ROCHA SIEBRA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA CE 331165

PRANCHA:

01/02