



**PROPOSTA DE PREÇOS**

À  
Comissão Permanente de Licitação  
Santana do Cariri-Ceará.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 29.11.2023.01-TP**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 29.11.2023.01-TP**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$42.952,56 (QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**, com prazo de execução dos serviços de até **02 (DOIS) meses**, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço.

Fonte: Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli  
Endereço: Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro – Morada Nova/CE – CEP 62.940-000  
CNPJ: 07.191.777/0001-20  
Dados Bancários: Banco: Santander 033; Agência bancária: 4410; Conta Corrente: 13000197.0  
E-mail: lexonn@outlook.com  
Telefone: (88) 9 9912-9974

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Jorge Luiz Medeiros de Araújo**, Carteira de **Identidade nº 200103078817** expedida em 24/06/2019, Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF nº **988.143.703-20** como representante legal desta empresa.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias**, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.


**Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.**

Morada Nova/CE, 20 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,



  
Lexon Serviços  
Jorge Luis Medeiros de Araújo  
CPF: 988.143.703 - 20

  
Engenheiro Civil  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. N°- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Jorge Luis Medeiros de Araújo  
CPF: 988.143.703-20  
Sócio Administrador



Roberto Alexandre A. Ribeiro  
ENG. CIVIL CPF: 558.815.893-00  
CREA N° 326363/D-CE  
RNP: 0616056869CE





**1.1 RESUMO**

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 680,26	1,58
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 22.743,23	52,95
3	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 3.773,82	8,79
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.755,25	36,68
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 8.651,94	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 34.300,62	
VALOR TOTAL:		R\$ 42.952,56	

Quarenta e Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Dois reais e Cinquenta e Seis centavos

**Lexon Serviços**  
Jorge Luís Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703 – 20

**Engenheiro Civil**  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

**1.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 680,26
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,25	R\$ 41,00	R\$ 10,34	R\$ 51,34	R\$ 680,26
2	INFRAESTRUTURA								R\$ 22.743,23
2.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	19,64	R\$ 494,82	R\$ 124,79	R\$ 619,61	R\$ 12.169,14
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	10,85	R\$ 380,85	R\$ 96,05	R\$ 476,90	R\$ 5.174,37
2.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	10,85	R\$ 397,44	R\$ 100,23	R\$ 497,67	R\$ 5.399,72
3	PISOS E REVESTIMENTOS								R\$ 3.773,82
3.1	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	6,87	R\$ 317,32	R\$ 80,03	R\$ 397,35	R\$ 2.729,79
3.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,87	R\$ 121,36	R\$ 30,61	R\$ 151,97	R\$ 1.044,03
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 15.755,25
4.1	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 693,08	R\$ 174,79	R\$ 867,87	R\$ 5.207,22
4.2	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.331,09	R\$ 587,90	R\$ 2.918,99	R\$ 2.918,99
4.3	COM-23699280	TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	Composições Próprias	M2	423,60	R\$ 14,38	R\$ 3,63	R\$ 18,01	R\$ 7.629,04
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 8.651,94	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 34.300,62	
VALOR TOTAL:								R\$ 42.952,56	

Quarenta e Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Dois reais e Cinquenta e Seis centavos

**Lexon Serviços**  
Jorge Luís Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703 – 20

**Engenheiro Civil**  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Jorge Luís Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703-20  
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Roberto Alexandre A. Ribeiro  
CPF: 855.15.893-00  
CREA Nº- 326363/D-CE  
RNP:0616056869CE



### 1.3 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

#### 1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,63665595	R\$ 15,55	R\$ 41,00
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 41,00</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 41,00</b>

#### 2.1. C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COT-01 SC	MATRACÃO PEDRA CARIRI - ESP: 35 CM	Composições	M3	1,00000000	R\$ 202,50	R\$ 202,50
<b>TOTAL Cotação:</b>						<b>R\$ 202,50</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,59659730	R\$ 20,77	R\$ 95,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,43587931	R\$ 15,55	R\$ 100,08
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 195,55</b>
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,27579584	R\$ 350,87	R\$ 96,77
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 96,77</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 494,82</b>

#### 2.2. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 60,75	R\$ 22,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,50	R\$ 54,75
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 59,45	R\$ 65,40
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 142,31</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,40999810	R\$ 20,77	R\$ 112,37
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,11435406	R\$ 15,55	R\$ 126,18
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 238,55</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 380,85</b>

#### 2.3. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 59,45	R\$ 68,37
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 68,37</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,64236715	R\$ 20,77	R\$ 96,42
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,49995710	R\$ 15,55	R\$ 101,07
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 197,49</b>
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,27854203	R\$ 472,37	R\$ 131,57
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 131,57</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 397,44</b>

Jorge Luis Medeiros de Araújo  
CPF: 968.141.703-20  
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Roberto Alexandre A. Ribeiro  
ENG. CIVIL CPF: 858.815.893-00  
CREA Nº 326363/D-CE  
RNP: 0616056869CE

**3.1. C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)**

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,58	R\$ 0,00
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	0,93600291	R\$ 25,64	R\$ 24,00
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 24,00</b>
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,50	R\$ 141,00
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 141,00</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,61537437	R\$ 15,55	R\$ 87,32
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 87,32</b>
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,83968821	R\$ 6,91	R\$ 5,80
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,78249843	R\$ 75,66	R\$ 59,20
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 65,00</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 317,32</b>

**3.2. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)**

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80005932	R\$ 20,77	R\$ 37,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,40017796	R\$ 15,55	R\$ 83,97
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 121,36</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 121,36</b>

**4.1. C4958 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG (UN)**

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,95190379	R\$ 115,93	R\$ 110,35
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 110,35</b>
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9455	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 406,94	R\$ 406,94
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 406,94</b>
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,90380758	R\$ 15,55	R\$ 29,60
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 29,60</b>
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,25701402	R\$ 378,98	R\$ 97,40
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,34268536	R\$ 41,21	R\$ 14,12
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,25701402	R\$ 134,84	R\$ 34,66
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 146,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 693,08</b>

Jorge Luis Medeiros de Araújo  
CPF: 988.141.703-20  
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro  
ENG. CIVIL CPF: 56.815.893-00  
CREA Nº 325363/D-CE  
RNP:0616056869CE

**4.2. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 136,87	R\$ 821,22



I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10900000	R\$ 60,75	R\$ 6,62
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	R\$ 0,50	R\$ 36,45
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 166,92	R\$ 166,92
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 185,55	R\$ 371,10
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 1.402,31</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,17678462	R\$ 20,77	R\$ 169,83	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,54292560	R\$ 15,55	R\$ 70,64	
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 240,47</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	7,30502436	R\$ 54,43	R\$ 397,61	
C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,20897458	R\$ 97,56	R\$ 20,39	
C2862 LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,20897458	R\$ 109,96	R\$ 22,98	
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,01538986	R\$ 26,43	R\$ 132,56	
C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	3,63434048	R\$ 31,58	R\$ 114,77	
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 688,31</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 2.331,09</b>

**4.3. COM-23699280 TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6220 CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,85700000	R\$ 0,21	R\$ 0,18	
I6221 GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,40800000	R\$ 3,15	R\$ 1,29	
I6219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 9,64	R\$ 9,64	
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 11,11</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08995922	R\$ 20,77	R\$ 1,87	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08979759	R\$ 15,55	R\$ 1,40	
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 3,27</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 14,38</b>

**Lexon Serviços**  
Jorge Luís Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703 - 20

**Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro**  
Engenheiro Civil  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

Jorge Luís Medeiros De Araújo  
CPF:988.143.703  
Sócio Administrador


Roberto Alexandre A. Ribeiro  
ENG.CIVIL CPF:558.815.893-00  
CREA Nº 326363/D-CE  
RNP:0616056869CE

**1.4 CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 680,26	100,00%		100,00%
			R\$ 680,26		R\$ 680,26
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 22.743,23	70,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 15.920,26	R\$ 6.822,97	R\$ 22.743,23
3	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 3.773,82	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 1.886,91	R\$ 1.886,91	R\$ 3.773,82
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.755,25	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 7.877,63	R\$ 7.877,62	R\$ 15.755,25
		R\$ 42.952,56	R\$ 26.365,06	R\$ 16.587,50	R\$ 42.952,56
			R\$ 26.365,06	R\$ 42.952,56	



**Lexon Serviços**  
**Jorge Luis Medeiros De Araújo**  
CPF: 988.143.703 - 20



**Engenheiro Civil**  
**Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro**  
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869



Jorge Luis Medeiros de  
CPF: 988.141.703  
Sócio Administrador

Roberto Alexandre A. Ribeiro  
ENG. CIVIL CPF: 859.815.893-00  
CREA Nº: 326363/D-CE  
RNP: 0616056869CE



**1.1 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**A + B + C + D = 83,85 47,76**

**Lexon Serviços**  
Jorge Luís Medeiros De Araújo  
CPF: 988.143.703 - 20

**Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro**  
Engenheiro Civil  
Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro  
CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869

**1.2 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.**

Jorge Luís Medeiros de Araújo  
CPF: 988.143.703-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Roberto Alexandre A. Ribeiro  
ENG. CIVIL CPF: 056.115.893-00  
CREA Nº 326363/D-CE  
RNP: 0616056869CE





COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,65</b>

**BDI = 25,22%**

  
**Lexon Serviços**  
**Jorge Luis Medeiros De Araújo**  
**CPF:988.143.703 - 20**

  
**Engenheiro Civil**  
**Roberto Alexandre Azevedo Ribeiro**  
**CREA. Nº- 326363/D-CE | RNP: 0616056869**



**Jorge Luis Medeiros de**  
**CPF: 988.141.703-2**  
**Sócio Administrador**

**Roberto Alexandre A. Ribeiro**  
**ENG. CIVIL CPF: 858.815.893-00**  
**CREA Nº 326363/D-CE**  
**RNP:0616056869CE**