



TELES

Soluções em Geotecnologias



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI – CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 29.11.2023.01-TP
Sr.(a) Presidente(a)

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para a execução dos serviços objeto do edital de Tomada de Preços nº 29.11.2023.01-TP pelo valor global de R\$ 42.873,39 (quarenta e dois mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos).

O prazo de vigência do contrato e de execução será de 02 (dois) meses, conforme cronograma físico e financeiro, contados a partir da assinatura da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da lei de licitações e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. Maria Alves Pontes Teles, portadora da carteira de Identidade nº 20160022872 SSP- CE e CPF nº 826.599.403-63, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Assaré-CE, 19 de dezembro de 2023.


Maria Alves Pontes Teles
CPF: 826.599.403-63
Administrador (a)


Antonia Gabriely de Teles
CAU Nº A 2837768-4
Arquiteta e Urbanista



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA	DATA:	18/12/2023	BDI:	25,22%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA	FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
LOCAL:	ARAPORANGA, SANTANA DO CARIRI-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE	Composições:	PROPRIA	DATA REF.:	05/2021
				0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BDI TOTAL:		%
		R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 755,91	1,78%	
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 23.155,55	54,01%	
3	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 3.853,25	8,99%	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.108,68	35,24%	
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8.635,79	100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 34.237,60	
		VALOR TOTAL:	R\$ 42.873,39	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA	DATA:	18/12/2023	BDI:	25,22%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA	FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
LOCAL:	ARAPORANGA, SANTANA DO CARIRI-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE	Composições:	PROPRIA	DATA REF.:	05/2021
				0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,25	R\$ 45,56	R\$ 57,05	R\$ 603,67	R\$ 755,91
								R\$ 18.491,85	R\$ 23.155,55
2 INFRAESTRUTURA									
2.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	19,64	R\$ 497,58	R\$ 623,07	R\$ 9.772,47	R\$ 12.237,09
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	10,85	R\$ 394,72	R\$ 494,27	R\$ 4.282,71	R\$ 5.362,83
2.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	10,85	R\$ 408,91	R\$ 512,04	R\$ 4.436,67	R\$ 5.555,63
								R\$ 3.077,14	R\$ 3.853,25
3 PISOS E REVESTIMENTOS									
3.1	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	6,87	R\$ 313,07	R\$ 392,03	R\$ 2.150,79	R\$ 2.693,25
3.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,87	R\$ 134,84	R\$ 168,85	R\$ 926,35	R\$ 1.160,00
								R\$ 12.064,94	R\$ 15.108,68
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
4.1	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 657,96	R\$ 823,90	R\$ 3.947,76	R\$ 4.943,40
4.2	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.292,68	R\$ 2.870,89	R\$ 2.292,68	R\$ 2.870,89
4.3	SC024	TELA DE NYLON FIO ESP= 3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	Composições Próprias	M²	423,60	R\$ 13,75	R\$ 17,22	R\$ 5.824,50	R\$ 7.294,39
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8.635,79
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 34.237,60
								VALOR TOTAL:	R\$ 42.873,39

Maria Alves Pontes Teles
 Maria Alves Pontes Teles
 CPF: 826.599.403-63
 Administrador (a)

Antonia Gabriel Teles
 Antonia Gabriel Teles
 CAU Nº A 2837768-4
 Arquiteta e Urbanista

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA	DATA:	19/02/2023	BDI:	25,22%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA	VERBA:	027.1 COM DESONERACAO PROPRIA	HORA:	83,85%
LOCAL:	ARAPORANGA, SANTANA DO CARIRI-CE	SEINFRA:	Composição	MES:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE	PROPRIA:		0,00%:	0,00%

1.1. C1286 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,930000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 45,5615
VALOR:				R\$ 45,56

2.1. C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COTAÇÃO SC MATRACAO PEDRA CARRI - ESP. 35CM	M³	1,000000000	R\$ 184,50	R\$ 184,50
TOTAL Material:				R\$ 184,50
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	5,000000000	R\$ 20,77	R\$ 103,85
12543 SERVENTE	H	7,000000000	R\$ 15,55	R\$ 108,85
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 212,70
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:6	M3	0,300000000	R\$ 334,59	R\$ 100,38
TOTAL Serviço:				R\$ 100,38
VALOR:				R\$ 497,58

2.2. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,364800000	R\$ 55,3500	R\$ 20,1917
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	109,500000000	R\$ 0,4600	R\$ 50,3700
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,100000000	R\$ 54,1700	R\$ 59,5870
TOTAL Material:				R\$ 130,1487
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	6,000000000	R\$ 20,7700	R\$ 124,6200
12543 SERVENTE	H	9,000000000	R\$ 15,5500	R\$ 139,9500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 264,5700
VALOR:				R\$ 394,72

llll
Maria Alves Pontes Teles
 CPF: 826.599.403-63
 Administrador (a)

2.3. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,150000000	R\$ 54,1700	R\$ 62,2955
TOTAL Material:				R\$ 62,2955
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	5,000000000	R\$ 20,7700	R\$ 103,8500
12543 SERVENTE	H	7,000000000	R\$ 15,5500	R\$ 108,8500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 212,7000
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

llll
Antonia Guiberty Teles
 CAU Nº A 2637768-4
 Arquiteta e Urbanista

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA	DATA:	19/12/2023	BDI:	25,22%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA	VERBA:	027.1 COM DESONERACAO PROPRIA	HORA:	83,85%
LOCAL:	ARAPORANGA, SANTANA DO CARIRI-CE	SEINFRA:	Composição	MES:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE	PROPRIA:		0,00%:	0,00%

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3

SEINFRA	M3	0,300000000	R\$ 446,3700	R\$ 133,9110
TOTAL Serviço:				R\$ 133,9110
VALOR:				R\$ 408,91

3.1. C3269 CONCRETO FMIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000000	R\$ 20,4200	R\$ 0,0000
10880 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHF)	H	1,000000000	R\$ 25,0300	R\$ 25,0300
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 25,0300
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	282,000000000	R\$ 0,4600	R\$ 129,7200
TOTAL Material:				R\$ 129,7200
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	6,000000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 93,3000
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,897100000	R\$ 6,4000	R\$ 5,7414
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000000	R\$ 70,9100	R\$ 59,2808
TOTAL Serviço:				R\$ 65,0222
VALOR:				R\$ 313,07

3.2. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	2,000000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400
12543 SERVENTE	H	6,000000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 134,8400
VALOR:				R\$ 134,84

4.1. C4958 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG (UN)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINCHASTE (CHF)	H	1,000000000	R\$ 107,6200	R\$ 107,6200
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 107,6200
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18465 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG	UN	1,000000000	R\$ 370,7700	R\$ 370,7700
TOTAL Material:				R\$ 370,7700
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,000000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 31,1000
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,270000000	R\$ 360,1100	R\$ 97,2287
TOTAL Serviço:				R\$ 97,2287

P.M. DE SANTANA DO CARIRI-CE
FL. 906
RUBRICA
SETOR DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA
 DATA: 10/2023
 FONTE SEINFRA
 VERSÃO 027.1 COM DESONERACÃO PROPRIA
 BDI: 25,22%
 HORA 83,85%
 MES 47,78%
 REF. 05/2021
 0,00%

DESCRICO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA
 LOCAL: ARAPORANGA, SANTANA DO CARIRICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRICE

ITEM	DESCRICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,36000000	R\$ 41.2100	R\$ 14.8356
C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,27000000	R\$ 134,8400	R\$ 36,4088
				TOTAL Serviço:	R\$ 148,4721
				VALOR:	R\$ 657,96

4.2. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, H=0,50M	UN	6,00000000	R\$ 124,7100
10109	AREIA MEDIA	M3	0,10900000	R\$ 55,3500
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,90000000	R\$ 0,4600
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,00000000	R\$ 152,0900
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	2,00000000	R\$ 169,0600
				TOTAL Material:
				R\$ 1.276,0372

Mão de Obra

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	9,00000000
I2543	SERVENTE	H	5,00000000
			TOTAL Mão de Obra:
			R\$ 77,7500
			R\$ 764,6800

Serviço

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	8,04000000
C2860	LASTRO DE AREA ADQUIRIDA	M3	0,23000000
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,23000000
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,52000000
C2993	TUBO PVC BRANCO P/ESSGOTO D=100MM (4")	M	4,00000000
			TOTAL Serviço:
			R\$ 749,9657
			VALOR: R\$ 2.292,68

4.3. SC024 TELA DE NYLON FIO ESP= 3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (MF)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,85700000	
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	UN	0,40800000	
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,00000000	
				TOTAL Material:
				R\$ 10,11

Mão de Obra

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,10000000
I2543	SERVENTE	H	0,10000000
			TOTAL Mão de Obra:
			R\$ 13,75

Antonia Alves Pontes Teles
 C.P.F.: 826.599.403-63
 Administrador (a)

Antonia Alves Pontes Teles
 CAU N° A 2837768-4
 Arquiteta e Urbanista

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA
 DATA: 10/2023
 FONTE SEINFRA
 VERSÃO 027.1 COM DESONERACÃO PROPRIA
 BDI: 25,22%
 HORA 83,85%
 MES 47,78%
 REF. 05/2021
 0,00%

DESCRICO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA
 LOCAL: ARAPORANGA, SANTANA DO CARIRICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRICE

ITEM	DESCRICO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 755,91	100,00 % R\$ 755,91		100,00 % R\$ 755,91
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 23.155,55	70,00 % R\$ 16.208,88	30,00 % R\$ 6.946,66	100,00 % R\$ 23.155,55
3	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 3.853,25	50,00 % R\$ 1.926,63	50,00 % R\$ 1.926,62	100,00 % R\$ 3.853,25
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.108,68	50,00 % R\$ 7.554,34	50,00 % R\$ 7.554,34	100,00 % R\$ 15.108,68
		R\$ 42.873,39	R\$ 26.445,77	R\$ 16.427,62	R\$ 42.873,39
		R\$ 42.873,39	R\$ 26.445,77	R\$ 16.427,62	R\$ 42.873,39



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADE E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA
 DATA: 18/12/2023
 FONTE: SENFRA Composição
 BDI: 25,22%
 MES: 05/2021
 HORA: 83,85%
 47,76%
 0,00%
 0,00%

DESCRICO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADE E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA
 LOCAL: ARAPORANGA, SANTANA DO CARIRICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRICE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADE E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA
 DATA: 18/12/2023
 FONTE: SENFRA Composição
 BDI: 25,22%
 MES: 05/2021
 HORA: 83,85%
 47,76%
 0,00%
 0,00%

DESCRICO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADE E MURO DE CONTENÇÃO NA ARENINHA DA ARAPORANGA
 LOCAL: ARAPORANGA, SANTANA DO CARIRICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRICE

COD	DESCRICO	%
S + G	Beneficio	0,80%
L	Garantia/seguros	6,16%
	Lucro	6,96%
	TOTAL	13,92%
AC	Despesas Indietas	3,00%
DF	Administração central	0,59%
R	Despesas financeiras	0,97%
	Riscos	4,56%
	TOTAL	9,12%
I	Impostos	0,65%
	PIS	3,00%
	COFINS	2,50%
	ISS	4,50%
	CPRB	10,65%
	TOTAL	20,70%

BDI = 25,22%

$$(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1$$

(1 - I)

Mario Alves Pontes Teles
 CPF: 626.599.403-63
 Administrador (a)

COD	DESCRICO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Fenados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,87%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%



Antonia Gabriela Teles
 CAU Nº A 2837768-4
 Arquiteta e Urbanista

Mario Alves Pontes Teles