



TELES

Soluções em Geotecnologias

PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 13.09.2024.01-CDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408120001



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE

Prezados (as) Senhores (as),

Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14133 e suas alterações posteriores.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação: Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer/executar os serviços especificados neste anexo, caso sejamos vencedor (res) da presente licitação.

Declaramos também, que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RURAL E DO SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.

ITEM	UNID	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VALOR GLOBAL
1	1	1	Objeto: CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RURAL E DO SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.	R\$ 103.500,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:				R\$ 103.500,00



TELES
Soluções em Geotecnologias

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais).

Proponente: Teles Soluções em Imóveis LTDA.

Endereço: Rod. Patativa do Assaré, 419, Serra da Ema, Assaré/CE.

CNPJ: 26.627.169/0001-60.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de Execução dos serviços: Conforme o Edital



Assaré/CE, 20 de setembro de 2024.

MARIA ALVES
PONTES
TELES:82659940363

Assinado de forma digital por
MARIA ALVES PONTES
TELES:82659940363
Dados: 2024.09.20 08:55:20 -03'00'

TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS LTDA
CNPJ Nº 26.627.169/0001-60

ANTONIA GABRIELY
PONTES
TELES:07472037338

Assinado de forma digital
por ANTONIA GABRIELY
PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2024.09.20
08:55:49 -03'00'



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM	DATA : 19/09/2024
DESCRIÇÃO:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 3.183,30
1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	10,00	R\$ 318,33	R\$ 3.183,30
2		ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ATERRO					R\$ 13.641,00
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,00	R\$ 63,43	R\$ 3.805,80
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	60,00	R\$ 36,80	R\$ 2.208,00
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	60,00	R\$ 127,12	R\$ 7.627,20
3		DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO					R\$ 21.822,50
3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	180,00	R\$ 32,25	R\$ 5.805,00
3.2	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	80,00	R\$ 49,43	R\$ 3.954,40
3.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	40,00	R\$ 78,95	R\$ 3.158,00
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	10,00	R\$ 589,87	R\$ 5.898,70
3.5	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 150,32	R\$ 3.006,40
4		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 61.279,90
4.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	550,00	R\$ 61,34	R\$ 33.737,00
4.2	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	730,00	R\$ 37,73	R\$ 27.542,90
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 3.573,30
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 893,32	R\$ 3.573,30
VALOR TOTAL C/ B D I:							R\$ 103.500,00

ANTONIA GABRIELY PONTES
TELES:074720373
38

Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2024.09.20 08:56:13 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM	DATA : 19/09/2024 BDI : 26.14%
	DESCRIÇÃO:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI	

1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.183,30	3,08%
2	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ATERRO	R\$ 13.641,00	13,18%
3	DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO	R\$ 21.822,50	21,08%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 61.279,90	59,21%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.573,30	3,45%
VALORI TOTAL C/ B D I:		R\$ 103.500,00	100,00%



Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES
 ANTONIA GABRIELY PONTES
 TELES:07472037338
 Dados: 2024.09.20 08:56:32 -03'00'


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM	DATA:	19/09/2024	BDI:	26,14%
DESCRIÇÃO:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM				
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.103,30	R\$ 265,28	R\$ 265,28	R\$ 265,28	R\$ 265,28	R\$ 265,28	R\$ 265,28	R\$ 265,28	R\$ 265,28	R\$ 265,28	R\$ 265,28	R\$ 265,28	R\$ 265,28	R\$ 3.103,30	
2	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ATERRO	R\$ 13.641,00	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75	R\$ 1.136,75	R\$ 13.641,00	
3	DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO	R\$ 21.822,50	R\$ 1.818,54	R\$ 1.818,54	R\$ 1.818,54	R\$ 1.818,54	R\$ 1.818,54	R\$ 1.818,54	R\$ 1.818,54	R\$ 1.818,54	R\$ 1.818,54	R\$ 1.818,54	R\$ 1.818,54	R\$ 1.818,54	R\$ 21.822,50	
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 61.279,90	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 5.106,66	R\$ 61.279,90	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.573,30	R\$ 297,77	R\$ 297,77	R\$ 297,77	R\$ 297,77	R\$ 297,77	R\$ 297,77	R\$ 297,77	R\$ 297,77	R\$ 297,77	R\$ 297,77	R\$ 297,77	R\$ 297,77	R\$ 3.573,30	
		R\$ 103.000,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ 8.625,00	R\$ 103.000,00	
			R\$ 8.625,00	R\$ 17.250,00	R\$ 25.875,00	R\$ 34.500,00	R\$ 43.125,00	R\$ 51.750,00	R\$ 60.375,00	R\$ 69.000,00	R\$ 77.625,00	R\$ 86.250,00	R\$ 94.875,00	R\$ 103.500,00		

Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES GABRIELY PONTES
 TELES:074720373 TELE:07472037338
 38
 Dados: 2024.09.20 08:56:59 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM	DATA : 19/09/2024
	DESCRIÇÃO:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM	BDI : 26,14%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI	



1.1. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 28,3700	R\$ 36,8810
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R\$ 21,6500	R\$ 281,4500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 318,3310
VALOR C/ B D I:					R\$ 318,33

2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 21,6500	R\$ 63,4345
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 63,4345
VALOR C/ B D I:					R\$ 63,43

2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 21,6500	R\$ 36,8050
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,8050
VALOR C/ B D I:					R\$ 36,80

2.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 82,1037	R\$ 90,3141
TOTAL Material:					R\$ 90,3141
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 21,6500	R\$ 36,8050
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,8050
VALOR C/ B D I:					R\$ 127,12

3.1. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 18,6062	R\$ 18,6062
TOTAL Material:					R\$ 18,6062
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 28,3700	R\$ 5,1066
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 21,6500	R\$ 7,7940
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9006
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 740,6003	R\$ 0,7406
TOTAL Serviço:					R\$ 0,7406
VALOR C/ B D I:					R\$ 32,25

3.2. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

ANTONIA GABRIELY PONTES
 Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES TELES:07472037338
 TELES:07472037338
 Dados: 2024.09.20 08:59:58 -03'00'

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 74,3209	R\$ 1,8580
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 71,5761	R\$ 2,8630
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 18,5568	R\$ 18,7423
TOTAL Material:					R\$ 23,4634	

Mão de Obra	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 22,4022	R\$ 11,6491
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 27,5395	R\$ 14,3205
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,9697	
VALOR C/ B D I:					R\$ 49,43	



3.3. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 48,5007	R\$ 48,9857
TOTAL Material:					R\$ 48,9857	

Mão de Obra	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 22,4030	R\$ 13,4418
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 27,5404	R\$ 16,5243
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,9660	
VALOR C/ B D I:					R\$ 78,95	

3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 98,0360	R\$ 76,2720
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 117,9088	R\$ 113,8763
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,8328	R\$ 183,2164
TOTAL Material:					R\$ 373,3647	

Mão de Obra	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 21,6500	R\$ 216,5000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 216,5000	
VALOR C/ B D I:					R\$ 589,86	

3.5. C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)

Serviço	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 65,0894	R\$ 5,2072
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 14,6860	R\$ 58,7439
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 581,3976	R\$ 46,5118
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,17200000	R\$ 144,9359	R\$ 24,9290
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 186,6009	R\$ 14,9281
TOTAL Serviço:					R\$ 150,3199	
VALOR C/ B D I:					R\$ 150,32	

4.1. C2929 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 140,2761	R\$ 1,0100
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 82,1067	R\$ 9,8528
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	R\$ 0,8329	R\$ 2,2321



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 28,3494	R\$ 25,5145
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 21,6500	R\$ 22,7325
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,2470
VALOR C/ B D I:						R\$ 61,34

4.2. C2932 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	R\$ 140,2653	R\$ 1,2343
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 82,1067	R\$ 9,8528
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	R\$ 0,8327	R\$ 2,7313
TOTAL Material:						R\$ 13,8184
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 28,3494	R\$ 14,1747
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 21,6500	R\$ 9,7425
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,9172
VALOR C/ B D I:						R\$ 37,73

5.1. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 74,3087	R\$ 66,8778
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 202,2794	R\$ 20,2279
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 87,1058
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,7042	R\$ 1,4084
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,2206	R\$ 3,6618
12695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 677,7920	R\$ 677,7920
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 25,9498	R\$ 77,8493
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,3118	R\$ 12,3118
TOTAL Material:						R\$ 773,0233
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 28,3558	R\$ 2,8356
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,6500	R\$ 21,6500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,4856
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 483,8556	R\$ 8,7094
TOTAL Serviço:						R\$ 8,7094
VALOR C/ B D I:						R\$ 893,3240

ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:0747203733
8

Assinado de forma digital
por ANTONIA GABRIELY
PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2024.09.20
08:57:28 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM	DATA : 19/09/2024 BDI : 26,14%
	DESCRIÇÃO:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 26,14%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



ANTONIA
GABRIELY
PONTES
TELES:074720
37338

Assinado de forma
digital por ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2024.09.20
08:57:58 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM
DESCRIÇÃO:	CONSERÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, RUAL E DRENAGEM
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

DATA : 19/09/2024

BDI : 26,14%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:074720373
38

Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2024.09.20 08:58:27 -03'00'