



TELES

Soluções em Geotecnologias

Valor global da proposta: R\$ 150.337,65 (CENTO E CINQUENTA MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Prazo para execução dos serviços: de acordo com o edital

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: Teles Soluções em Imóveis LTDA

CNPJ: 26.627.169/0001-60

ENDEREÇO: Rod Patativa do Assaré, Nº 419, Bairro: Serra da Ema

CIDADE: Assaré – CE, 63140-000

TELEFONE: (88) 996166267

EMAIL: telesgeotecnologia@gmail.com



INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Representante Legal: Maria Alves Pontes Teles

CPF: 826.599.403-63

Telefone: (88) 996166267. EMAIL: telesgeotecnologia@gmail.com

ASSARÉ – CE, 12 DE MARÇO DE 2025

**MARIA ALVES
PONTES**

TELES:82659940363

Assinado de forma digital por

MARIA ALVES PONTES

TELES:82659940363

Dados: 2025.03.12 14:57:53

-03'00'

TELES SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA

CNPJ: 26.627.169/0001-60

**ANTONIA
GABRIELY PONTES**

TELES:0747203733

8

Assinado de forma digital

por ANTONIA GABRIELY

PONTES

TELES:07472037338

Dados: 2025.03.12 14:58:38

-03'00'



TELES
Soluções em Geotecnologias

PROPOSTA DE PREÇOS



DISPENSA ELETRONICA Nº 24.02.2025.01-CDE

A Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará

Pela presente declaramos inteira submissão aso preceitos legais em vigor, especialmente os da lei federal nº 14.133/2021, bem como às cláusulas e condições da Dispensa Eletrônica 24.02.2025.01-CDE.

Declaramos que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Dispensa Eletrônica.

Declaramos que em nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, imposto, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos produtos/materiais cotados que venham a onerar o objeto desta contratação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificado, caso sejamos vencedor(es) do presente processo de Dispensa eletrônica.


Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DO CEI ANTONIO VALIR DE OLIVEIRA – CRECHE DE ARAPORANGA NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI-CE, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.

Item	Especificação	Unid.	Valor Unitario	Valor Global
1	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DO CEI ANTONIO VALIR DE OLIVEIRA – CRECHE DE ARAPORANGA NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI-CE, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	Serviço	R\$ 150.337,65	R\$ 150.337,65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO N° 205 - DISTRITO DE AROPORANGA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			92,17%
			0,00%
			MES
			47,48%
			53,50%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E REFORÇO ESTRUTURAL						R\$ 24.125,34
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 173,24	R\$ 346,48
1.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	4,48	R\$ 256,39	R\$ 1.148,63
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	454,30	R\$ 9,86	R\$ 4.479,40
1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	13,44	R\$ 15,78	R\$ 212,08
1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 19,47	R\$ 155,76
1.6	SCC-001	REPARO SIMPLES DE COBERTA COM TELHA CERAMICA	Composições Próprias	M2	345,90	R\$ 18,31	R\$ 6.333,43
1.7	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,57	R\$ 102,37	R\$ 1.286,79
1.8	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 164,92	R\$ 1.979,04
1.9	SCC-052	PILAR DE CONCRETO 25MPA, 12X30CM COM 4 BARRAS DE AÇO 10.0MM E ESTRIBOS A CADA 20CM	Composições Próprias	M	12,00	R\$ 101,58	R\$ 1.218,96
1.10	SCC-053	SAPATA DE 60X 60CM COM BARRAS DE FERRO 8.00MM A CADA 12CM NOS DOIS SENTIDOS, DOBRA DE 14CM E ALTURA DE CONCRETO DE 20CM - UN	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 127,29	R\$ 381,87
1.11	SCC-054	VIGA DE CONCRETO 25MPA, 12 X 30 CM COM 4 BARRAS DE AÇO 8,00MM E ESTRIBOS A CADA 15CM	Composições Próprias	M	20,00	R\$ 92,27	R\$ 1.845,40
1.12	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	8,61	R\$ 513,39	R\$ 4.420,29
1.13	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	3,08	R\$ 102,99	R\$ 317,21
2	PISOS E REVESTIMENTOS						R\$ 63.979,74
2.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	373,09	R\$ 43,35	R\$ 16.173,45
2.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	269,44	R\$ 97,45	R\$ 26.256,93
2.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	182,34	R\$ 69,68	R\$ 12.705,45
2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	451,78	R\$ 9,10	R\$ 4.111,20
2.5	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	100,60	R\$ 32,80	R\$ 3.299,68
2.6	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	41,67	R\$ 34,39	R\$ 1.433,03
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 2.970,64
3.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 371,33	R\$ 2.970,64
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 7.883,78
4.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 16,55	R\$ 132,40
4.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 29,19	R\$ 87,57
4.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 17,40	R\$ 278,40
4.4	SCC-044	LUMINARIA DE LED TIPO CALHA ATE 36W BRANCO FRIO	Composições Próprias	UN	40,00	R\$ 68,66	R\$ 2.746,40
4.5	SCC-045	REFLETOR RETANGULAR DE LED BIVOLT, LUZ BRANCA 50W	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 49,71	R\$ 397,68
4.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	17,00	R\$ 249,49	R\$ 4.241,33
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						R\$ 19.401,01
5.1	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	28,00	R\$ 116,92	R\$ 3.273,76
5.2	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	R\$ 128,01	R\$ 3.200,25
5.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 624,78	R\$ 4.373,46
5.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.141,20	R\$ 1.141,20
5.5	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 68,76	R\$ 137,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 32,36	R\$ 64,72
5.7	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 12,49	R\$ 112,41
5.8	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 65,82	R\$ 263,28
5.9	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 437,46	R\$ 1.749,84
5.10	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 515,40	R\$ 515,40
5.11	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 63,56	R\$ 3.813,60
5.12	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 209,88	R\$ 755,57
6	PINTURA						R\$ 22.562,04
6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	419,98	R\$ 19,91	R\$ 8.361,80
6.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	270,05	R\$ 21,58	R\$ 5.827,68
6.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	168,00	R\$ 4,97	R\$ 834,96
6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 23,28	R\$ 279,36
6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	172,98	R\$ 41,96	R\$ 7.258,24
7	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 9.415,10
7.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 811,10	R\$ 3.244,40
7.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	8,00	R\$ 18,86	R\$ 150,88
7.3	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	4,00	R\$ 26,82	R\$ 107,28
7.4	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 495,81	R\$ 2.974,86
7.5	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	8,20	R\$ 62,13	R\$ 509,47
7.6	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 534,69	R\$ 1.924,88
7.7	SCC-022	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT ATE 24.000 BTUS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 503,33	R\$ 503,33
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 30.943,24	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 119.394,41	
VALOR TOTAL:						R\$ 150.337,65	

ANTONIA GABRIELY
PONTES
TELES:07472037338

Assinado de forma
digital por ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2025.03.12
15:00:50 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA

DATA : 14/02/2025		BDI : 25,92%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 24.125,34	16,05%
2	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 63.979,74	42,56%
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 2.970,64	1,98%
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 7.883,78	5,24%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 19.401,01	12,90%
6	PINTURA	R\$ 22.562,04	15,01%
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 9.415,10	6,26%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 30.943,24 100,00%
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 119.394,41
 VALOR TOTAL: R\$ 150.337,65

ANTONIA GABRIELY PONTES
 TELES:0747203733
 8

Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES
 TELES:07472037338
 Dados: 2025.03.12 15:01:49 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO			HORA	MES														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 29,2700	R\$ 29,8554
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 23,9100	R\$ 23,9100
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,0700	R\$ 54,3150
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,9900	R\$ 1,7985
TOTAL Material:					R\$ 109,8789

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 27,7000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,7000
VALOR:					R\$ 137,58
VALOR COM BDI:					R\$ 173,24

1.2. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,1200	R\$ 23,5560
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 180,0500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 203,6060
VALOR:					R\$ 203,61
VALOR COM BDI:					R\$ 256,39



1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 18,1200	R\$ 0,9060
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 13,8500	R\$ 6,9250
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,8310
VALOR:					R\$ 7,83
VALOR COM BDI:					R\$ 9,86

1.4. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,1200	R\$ 1,4496
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 13,8500	R\$ 11,0800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,5296
VALOR:					R\$ 12,53
VALOR COM BDI:					R\$ 15,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																			

1.5. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 17,6100	R\$ 3,5220
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,1200	R\$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 13,8500	R\$ 8,3100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,4560
VALOR:						R\$ 15,46
VALOR COM BDI:						R\$ 19,47

1.6. SCC-001 REPARO SIMPLES DE COBERTA COM TELHA CERAMICA (M2)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,53	R\$ 3,18
TOTAL Material:						R\$ 3,18
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 14,33	R\$ 5,02
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,12	R\$ 6,34
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,36
VALOR:						R\$ 14,54
VALOR COM BDI:						R\$ 18,31

1.7 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 52,5000	R\$ 57,7500
TOTAL Material:						R\$ 57,7500
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 13,8500	R\$ 23,5450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,5450
VALOR:						R\$ 81,30
VALOR COM BDI:						R\$ 102,37

1.8. C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	R\$ 5,3300	R\$ 18,1220
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	R\$ 1,1700	R\$ 7,6050
TOTAL Material:						R\$ 25,7270
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 14,3300	R\$ 11,4640

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO			HORA	MES														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 45,3000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 13,8500	R\$ 48,4750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 105,2390
VALOR:						R\$ 130,97
VALOR COM BDI:						R\$ 164,92

1.9. SCC-052 PILAR DE CONCRETO 25MPA, 12X30CM COM 4 BARRAS DE AÇO 10.0MM E ESTRIBOS A CADA 20CM (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2,59140000	R\$ 8,97	R\$ 23,24
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	0,55440000	R\$ 9,06	R\$ 5,02
C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	R\$ 366,86	R\$ 13,21
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 58,17	R\$ 34,90
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03600000	R\$ 119,34	R\$ 4,30
TOTAL Serviço:					R\$ 80,67	
VALOR:					R\$ 80,67	
VALOR COM BDI:					R\$ 101,58	

1.10. SCC-053 SAPATA DE 60X 60CM COM BARRAS DE FERRO 8.00MM A CADA 12CM NOS DOIS SENTIDOS, DOBRA DE 14CM E ALTURA DE CONCRETO DE 20CM - UN (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	3,27850000	R\$ 8,97	R\$ 29,41
C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 366,86	R\$ 33,02
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,48000000	R\$ 58,17	R\$ 27,92
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 119,34	R\$ 10,74
TOTAL Serviço:					R\$ 101,09	
VALOR:					R\$ 101,09	
VALOR COM BDI:					R\$ 127,29	

1.11. SCC-054 VIGA DE CONCRETO 25MPA, 12 X 30 CM COM 4 BARRAS DE AÇO 8,00MM E ESTRIBOS A CADA 15CM (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1,58000000	R\$ 8,97	R\$ 14,17
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	0,73920000	R\$ 9,06	R\$ 6,70
C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03600000	R\$ 366,86	R\$ 13,21
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 58,17	R\$ 34,90
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03600000	R\$ 119,34	R\$ 4,30
TOTAL Serviço:					R\$ 73,28	
VALOR:					R\$ 73,28	
VALOR COM BDI:					R\$ 92,27	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		

1.12. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 62,6900	R\$ 22,8693
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,5300	R\$ 58,0350
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 84,9400	R\$ 93,4340
TOTAL Material:					R\$ 174,3383

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 108,7200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 124,6500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 233,3700

VALOR:	R\$ 407,71
VALOR COM BDI:	R\$ 513,39

1.13. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 62,6900	R\$ 2,5891
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,7200	R\$ 4,4568
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,5300	R\$ 3,2807
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 18,8000
TOTAL Material:					R\$ 29,1266

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 27,1800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 13,8500	R\$ 25,4840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,6640

VALOR:	R\$ 81,79
VALOR COM BDI:	R\$ 102,99


2.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)


Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 19,8600	R\$ 0,7150
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,7150

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 62,6900	R\$ 2,0813
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 75,3800	R\$ 3,3167
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 5,8300
TOTAL Material:					R\$ 11,2280

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%															
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,1200	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 13,8500	R\$ 15,2350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,4830

VALOR:	R\$ 34,43
VALOR COM BDI:	R\$ 43,35

2.2. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 14,5600
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 43,6480
TOTAL Material:					R\$ 58,2080

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 10,8720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 8,3100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,1820

VALOR:	R\$ 77,39
VALOR COM BDI:	R\$ 97,45

2.3. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 10,9200
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 21,4060
TOTAL Material:					R\$ 32,3260

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 13,0464
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 9,9720
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,0184

VALOR:	R\$ 55,34
VALOR COM BDI:	R\$ 69,68

2.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 0,8332
TOTAL Material:					R\$ 0,8332

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 3,6240

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA

DATA : 14/02/2025		BDI : 25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 13,8500	R\$ 2,7700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,3940
VALOR:						R\$ 7,23
VALOR COM BDI:						R\$ 9,10

2.5. C3245 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,1200	R\$ 10,8720
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 13,8500	R\$ 8,3100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,1820
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 343,5200	R\$ 6,8704
TOTAL Serviço:						R\$ 6,8704
VALOR:						R\$ 26,05
VALOR COM BDI:						R\$ 32,80

2.6. C3162 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,1200	R\$ 10,8720
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 13,8500	R\$ 8,3100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,1820
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 324,9700	R\$ 8,1243
TOTAL Serviço:						R\$ 8,1243
VALOR:						R\$ 27,31
VALOR COM BDI:						R\$ 34,39

3.1. C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 12,4700	R\$ 37,4100
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,2400	R\$ 50,2400
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 124,4900	R\$ 124,4900
TOTAL Material:						R\$ 212,1400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 14,3300	R\$ 36,5415
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 18,1200	R\$ 46,2060
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 82,7475

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">84,44%</td> <td style="text-align: right;">47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">92,17%</td> <td style="text-align: right;">53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		

VALOR:	R\$ 294,89
VALOR COM BDI:	R\$ 371,33

4.1. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,3300	R\$ 6,3300
TOTAL Material:						R\$ 6,3300

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 14,3300	R\$ 3,0093
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 18,1100	R\$ 3,8031
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,8124

VALOR:	R\$ 13,14
VALOR COM BDI:	R\$ 16,55

4.2. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,1800	R\$ 11,1800
TOTAL Material:						R\$ 11,1800

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 14,3300	R\$ 5,3021
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 18,1100	R\$ 6,7007
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,0028

VALOR:	R\$ 23,18
VALOR COM BDI:	R\$ 29,19

4.3. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,0100	R\$ 7,0100
TOTAL Material:						R\$ 7,0100

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 14,3300	R\$ 3,0093
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 18,1100	R\$ 3,8031
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,8124

VALOR:	R\$ 13,82
VALOR COM BDI:	R\$ 17,40

4.4. SCC-044 LUMINARIA DE LED TIPO CALHA ATE 36W BRANCO FRIO (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA: 14/02/2025	BDI: 25,92%															
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,60%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,60%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	0,10000000	R\$ 0,56	R\$ 0,06
INS-39314372	LAMPADA LED TUBULAR HO T8 240cm 36W 6500K (BRANCO FRIO) G13 BIVOLT TRANSPARENTE	Composições	UN	1,00000000	R\$ 38,24	R\$ 38,24
TOTAL Material:					R\$ 38,30	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,33	R\$ 7,17
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,11	R\$ 9,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,23	

VALOR:	R\$ 54,53
VALOR COM BDI:	R\$ 68,66

4.5. SCC-045 REFLETOR RETANGULAR DE LED BIVOLT, LUZ BRANCA 50W (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	0,10000000	R\$ 0,56	R\$ 0,06
INS-88843117	LUJMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA 50W	Composições	UN	1,00000000	R\$ 23,19	R\$ 23,19
TOTAL Material:					R\$ 23,25	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,33	R\$ 7,17
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,11	R\$ 9,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,23	

VALOR:	R\$ 39,48
VALOR COM BDI:	R\$ 49,71

4.6. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,5800	R\$ 18,9600
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,4500	R\$ 1,4500
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4000	R\$ 8,4000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,0500	R\$ 2,0500
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,3200	R\$ 0,8320
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,4300	R\$ 10,2900
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1800	R\$ 2,1800
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,6800
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,5600	R\$ 18,5600
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,8900	R\$ 1,7800
TOTAL Material:					R\$ 66,1820	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 42,9900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO			HORA	MES														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,1100	R\$ 54,3300
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 13,8500	R\$ 34,6250

TOTAL Mão de Obra: R\$ 131,9450

VALOR:	R\$ 198,13
VALOR COM BDI:	R\$ 249,49

5.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	R\$ 89,6900	R\$ 0,1525
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 0,7200	R\$ 0,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,6625
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 0,5900
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9900	R\$ 1,9900
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,4600	R\$ 4,4600
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,6400	R\$ 1,6400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5400	R\$ 2,5400
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0900	R\$ 3,0900
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,9000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 6,4200	R\$ 7,7040
TOTAL Material:					R\$ 27,6290	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 21,4950
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,6100	R\$ 26,4150
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 13,8500	R\$ 17,3125
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 65,2225	

VALOR:	R\$ 92,85
VALOR COM BDI:	R\$ 116,92

5.2. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 89,6900	R\$ 0,1794
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,7200	R\$ 1,0800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,7950
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,6200	R\$ 6,6200
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7700	R\$ 1,7700
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,4400	R\$ 2,4400
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,7400	R\$ 12,7400
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9500	R\$ 2,9500
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	R\$ 11,8700	R\$ 1,9586

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA

DATA : 14/02/2025		BDI : 25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,84%	47,48%
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 5,1800	R\$ 3,8850
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 8,0600	R\$ 2,0150
TOTAL Material:						R\$ 36,4330

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 21,4950
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,6100	R\$ 26,4150
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 13,8500	R\$ 17,3125
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 65,2225

VALOR:	R\$ 101,66
VALOR COM BDI:	R\$ 128,01

5.3. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 177,9300	R\$ 177,9300
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 195,4700	R\$ 195,4700
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9400	R\$ 16,9400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,0500	R\$ 14,1000
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,7000	R\$ 27,7000
TOTAL Material:						R\$ 432,2912


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 28,6600
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 17,6100	R\$ 35,2200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 63,8800

VALOR:	R\$ 496,17
VALOR COM BDI:	R\$ 624,78

5.4. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,5800	R\$ 7,5800
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 238,1000	R\$ 238,1000
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 526,1700	R\$ 526,1700
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9400	R\$ 16,9400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,1512
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,6200	R\$ 6,6200
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 8,1200	R\$ 0,8120
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,0500	R\$ 14,1000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																			



TOTAL Material:	R\$ 810,4732
-----------------	--------------

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 42,9900
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 17,6100	R\$ 52,8300

TOTAL Mão de Obra: R\$ 95,8200

VALOR:	R\$ 906,29
VALOR COM BDI:	R\$ 1.141,20

5.5. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,5600	R\$ 38,5600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756

TOTAL Material: R\$ 38,6356

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 7,1650
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 17,6100	R\$ 8,8050

TOTAL Mão de Obra: R\$ 15,9700

VALOR:	R\$ 54,61
VALOR COM BDI:	R\$ 68,76

5.6. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,6400	R\$ 16,6400

TOTAL Material: R\$ 16,6400

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 9,0600

TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,0600

VALOR:	R\$ 25,70
VALOR COM BDI:	R\$ 32,36

5.7. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,4200	R\$ 5,4200
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0945

TOTAL Material: R\$ 5,5145

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 17,6100	R\$ 4,4025

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.


DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.

LOCAL: RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA

DATA: 14/02/2025

BDI: 25,92%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra: R\$ 4,4025

VALOR: R\$ 9,92

VALOR COM BDI: R\$ 12,49

5.8. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
I2130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,4300	R\$ 31,4300
TOTAL Material:					R\$ 31,5056

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 14,3300	R\$ 9,3145
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 17,6100	R\$ 11,4465
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,7610

VALOR: R\$ 52,27

VALOR COM BDI: R\$ 65,82

5.9. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 70,5500	R\$ 70,5500
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9400	R\$ 16,9400
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2268
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 123,4400	R\$ 123,4400
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 74,0000	R\$ 74,0000
I2272 VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,3400	R\$ 14,3400
TOTAL Material:					R\$ 299,4968

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 21,4950
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,6100	R\$ 26,4150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,9100

VALOR: R\$ 347,41

VALOR COM BDI: R\$ 437,46

5.10. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8665 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 399,6100	R\$ 399,6100
TOTAL Material:					R\$ 399,6100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 13,8500	R\$ 9,6950

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th> FONTE </th> <th> VERSÃO </th> <th> HORA </th> <th> MES </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,6950
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 409,31
VALOR COM BDI:	R\$ 515,40

5.11. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 31,0100	R\$ 31,3201
TOTAL Material:					R\$ 31,3201

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 14,3300	R\$ 8,5980
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 17,6100	R\$ 10,5660
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,1640

VALOR:	R\$ 50,48
VALOR COM BDI:	R\$ 63,56

5.12. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	R\$ 5,6900	R\$ 29,9863
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 12,4000	R\$ 1,1160
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	R\$ 62,6900	R\$ 2,0688
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 75,3800	R\$ 3,0152
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 26,9600	R\$ 10,7840
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	R\$ 0,5300	R\$ 8,5860
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 9,5800	R\$ 1,1496
TOTAL Material:					R\$ 56,7059

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 14,3300	R\$ 6,5918
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 14,3300	R\$ 34,6786
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 18,1200	R\$ 8,3352
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 18,1200	R\$ 43,8504
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1200	R\$ 5,4360
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 13,8500	R\$ 11,0800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 109,9720

VALOR:	R\$ 166,68
VALOR COM BDI:	R\$ 209,88

6.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE ARAPORANGA

DATA : 14/02/2025		BDI : 25,92%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

319

Material	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,0600	R\$ 1,0872
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,1325
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 13,6700	R\$ 2,3239
TOTAL Material:						R\$ 3,5436

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 14,3300	R\$ 5,0155
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,1200	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,2635

VALOR:	R\$ 15,81
VALOR COM BDI:	R\$ 19,91

6.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 15,2200	R\$ 0,7610
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,5900	R\$ 1,1508
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,1325
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 16,6500	R\$ 2,8305
TOTAL Material:					R\$ 4,8748

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 14,3300	R\$ 5,0155
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,1200	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,2635

VALOR:	R\$ 17,14
VALOR COM BDI:	R\$ 21,58

6.3. C0588 CIAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,1000	R\$ 0,3300
TOTAL Material:					R\$ 0,3300


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,1200	R\$ 3,6240
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,6240

VALOR:	R\$ 3,95
VALOR COM BDI:	R\$ 4,97

6.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 15,2200	R\$ 0,6088

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																			

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total		
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 23,9100	R\$ 3,8256
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,1400	R\$ 1,5782
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,2120
TOTAL Material:					R\$ 6,2246	

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total		
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 14,3300	R\$ 5,0155
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,1200	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,2635	

VALOR:	R\$ 18,49
VALOR COM BDI:	R\$ 23,28

6.5. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total		
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 15,2200	R\$ 0,4566
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 23,9100	R\$ 3,8256
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,6100	R\$ 0,4830
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 21,6100	R\$ 2,5932
TOTAL Material:					R\$ 7,3584	

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total		
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 14,3300	R\$ 11,4640
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,1200	R\$ 14,4960
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,9600	

VALOR:	R\$ 33,32
VALOR COM BDI:	R\$ 41,96

7.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total		
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 630,0000	R\$ 630,0000
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 1,3600
TOTAL Material:					R\$ 631,3600	

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total		
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 14,3300	R\$ 5,7320
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 17,6100	R\$ 7,0440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,7760	

VALOR:	R\$ 644,14
VALOR COM BDI:	R\$ 811,10

7.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA

DATA : 14/02/2025		BDI : 25,92%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,93	R\$ 9,93
TOTAL Material:						R\$ 9,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515620	R\$ 19,50	R\$ 1,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	R\$ 22,57	R\$ 3,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,05

VALOR:	R\$ 14,98
VALOR COM BDI:	R\$ 18,86

7.3. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 6,03	R\$ 0,06
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 8,84	R\$ 1,41
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,53400000	R\$ 15,49	R\$ 8,27
TOTAL Material:						R\$ 9,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 24,04	R\$ 8,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 18,37	R\$ 2,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,56

VALOR:	R\$ 21,30
VALOR COM BDI:	R\$ 26,82

7.4. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 332,8500	R\$ 332,8500
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,7800	R\$ 19,1200
TOTAL Material:						R\$ 351,9700

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 13,8500	R\$ 5,5400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,7800

VALOR:	R\$ 393,75
VALOR COM BDI:	R\$ 495,81

7.5. C2286 SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,48%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,48%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,48%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		

I1882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 45,3100	R\$ 45,3100
TOTAL Material:						R\$ 45,3100

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,1200	R\$ 1,4496
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 13,8500	R\$ 0,5540
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,0036

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 539,2200	R\$ 2,0221
TOTAL Serviço:						R\$ 2,0221

VALOR:	R\$ 49,34
VALOR COM BDI:	R\$ 62,13

7.6. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0024	ADESIVO DE CONTATO	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 29,5900	R\$ 36,9875
I1821	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 128,0200	R\$ 147,2230
TOTAL Material:						R\$ 184,2105

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 50,1550
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 63,4200
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 63,4200
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 63,4200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 240,4150

VALOR:	R\$ 424,63
VALOR COM BDI:	R\$ 534,69

7.7. SCC-022 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SPLIT ATE 24.000 BTUS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,56
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	15,00000000	R\$ 1,58	R\$ 23,70
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	7,20000000	R\$ 2,87	R\$ 20,66
I7391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	SEINFRA	UN	0,42000000	R\$ 5,03	R\$ 2,11
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,10560000	R\$ 53,74	R\$ 5,67
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,68	R\$ 5,44
I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 27,98	R\$ 139,90
I9078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 20,63	R\$ 103,15
TOTAL Material:						R\$ 301,19

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			92,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%



11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 21,80	R\$ 54,50
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 17,61	R\$ 44,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 98,53


VALOR:	R\$ 399,72
VALOR COM BDI:	R\$ 503,33

ANTONIA GABRIELY PONTES
 TELES:07472037338
 37338

Assinado de forma digital por
 ANTONIA GABRIELY PONTES
 TELES:07472037338
 Dados: 2025.03.12 15:02:15 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 24.125,34	100,00 %			100,00 %
			R\$ 24.125,34			R\$ 24.125,34
2	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 63.979,74	10,00 %	50,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 6.397,97	R\$ 31.989,87	R\$ 25.591,90	R\$ 63.979,74
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 2.970,64		100,00 %		100,00 %
				R\$ 2.970,64		R\$ 2.970,64
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 7.883,78	80,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 6.307,02	R\$ 788,38	R\$ 788,38	R\$ 7.883,78
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 19.401,01	70,00 %	25,00 %	5,00 %	100,00 %
			R\$ 13.580,71	R\$ 4.850,25	R\$ 970,05	R\$ 19.401,01
6	PINTURA	R\$ 22.562,04		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				R\$ 9.024,82	R\$ 13.537,22	R\$ 22.562,04
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 9.415,10			100,00 %	100,00 %
					R\$ 9.415,10	R\$ 9.415,10
		R\$ 150.337,65	R\$ 50.411,04	R\$ 49.623,96	R\$ 50.302,65	R\$ 150.337,65
			R\$ 50.411,04	R\$ 100.035,00	R\$ 150.337,65	R\$ 150.337,65

ANTONIA GABRIELY PONTES
 Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES
 TELES:07472037338
 Dados: 2025.03.12 15:02:27 -03'00'
7338

COMPOSIÇÃO DO BDI																		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025 BDI : 25,92%															
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
TOTAL		6,96%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%

I Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS EFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁLCULO = 5% X 100/100	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%


BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ANTONIA
GABRIELY
PONTES
TELES:074720
37338

Assinado de forma
digital por ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2025.03.12
15:02:36 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%															
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 35%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																		





COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

ANTONIA
GABRIELY
PONTES
TELES:0747203
7338

Assinado de forma
digital por ANTONIA
GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2025.03.12
15:02:45 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	DATA : 14/02/2025	BDI : 25,92%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO EMERGIAL PARA A REFORMA INTEGRAL DA CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA - CRECHE DE AROPORANGA, NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRII, COM RECUPERAÇÃO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%																	
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	RUA SÃO FRANCISCO Nº 205 - DISTRITO DE AROPORANGA																			

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriodos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	10,61%	4,19%

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

**ANTONIA
GABRIELY
PONTES
TELES:074720
37338**

Assinado de forma digital por ANTONIA GABRIELY PONTES
TELES:07472037338
Dados: 2025.03.12 15:02:53 -03'00'