

PROPOSTA COMERCIAL



Assaré, 07 de Abril de 2025.

À Comissão Permanente de Licitação Santana do Cariri – Ceará

Ref.: Edital de Dispensa Eletrônica nº 28.03.2025.01-CDE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DE IMÓVEIS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME EM SANTANA DO CARIRI-CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **Dispensa Eletrônica nº 28.03.2025.01-CDE** pelo valor global de **R\$ 57.018,29 (CINQUENTA E SETE MIL E DEZOITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)**.

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventas) dias, a contar da data de sua apresentação e prazo de execução conforme cronograma fisico e financeiro, contados a partir da emlssao da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei de Licitações e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Pablo Epifanio Gonçalves Pinheiro**, Carteira de Identidade nº **2003034012864** expedida em 24/02/2003 Órgão Expedidor **SSP CE** e CPF nº **645.794.413-20**, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para execução dos serviços, tais como:

- Materias, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer dasnos e prejuízos causados Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: PABLO E GONCALVES PINHEIRO LTDA

CNPJ: 40.993.942/0001-32

ENDEREÇO: Av. Filemon Freire, nº 2000, Bairro Pedra de Fogo – Assaré/CE.

TELEFONE: (88) 9 9917-4264

EMAIL: ppinheiroengenharia@gmail.com

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

PABLO EPIFANIO GONCALVES PINHEIRO

Data: 07/04/2025 08:39:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pablo Epifanio Gonçalves Pinheiro

Representante Legal da Empresa

CPF: 645.794.413-20

Engenheiro Civil

CREA CE 353762

PABLO E GONCALVES PINHEIRO LTDA – CNPJ: 40.993.942/0001-32

Assaré/CE – FONE: (88) 9 9917-4264



 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME			DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME			FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE			ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PLACA DE OBRA						R\$ 519,72
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 173,24	R\$ 519,72
2	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						R\$ 34.881,25
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 2.037,76
2.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	2,38	R\$ 49,89	R\$ 118,74
2.1.2	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,11	R\$ 22,22
2.1.3	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,10	R\$ 16,20
2.1.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 1,59	R\$ 15,90
2.1.5	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	8,70	R\$ 8,05	R\$ 70,04
2.1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	6,07	R\$ 15,78	R\$ 95,78
2.1.7	C3729	REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,20	R\$ 74,27	R\$ 89,12
2.1.8	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	143,62	R\$ 6,98	R\$ 1.002,47
2.1.9	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	19,02	R\$ 20,11	R\$ 382,49
2.1.10	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 80,51	R\$ 161,02
2.1.11	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	1,44	R\$ 22,29	R\$ 32,10
2.1.12	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	0,96	R\$ 33,00	R\$ 31,68
2.2	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 801,68
2.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	13,46	R\$ 59,56	R\$ 801,68
2.3	ESTRUTURA						R\$ 699,37
2.3.1	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	4,52	R\$ 109,24	R\$ 493,76
2.3.2	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	4,52	R\$ 45,49	R\$ 205,61
2.4	REVESTIMENTOS						R\$ 3.893,20
2.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,37	R\$ 7,00	R\$ 191,59
2.4.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	27,37	R\$ 46,79	R\$ 1.280,64
2.4.3	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,77	R\$ 82,33	R\$ 1.956,98
2.4.4	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,77	R\$ 19,52	R\$ 463,99
2.5	COBERTURA						R\$ 3.560,46
2.5.1	S00310	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	ORSE	m	17,50	R\$ 106,28	R\$ 1.859,90
2.5.2	S09434	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	ORSE	m	30,70	R\$ 29,02	R\$ 890,91
2.5.3	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	20,42	R\$ 39,65	R\$ 809,65
2.6	PISO						R\$ 189,64
2.6.1	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	16,25	R\$ 11,67	R\$ 189,64
2.7	ESQUADRIAS						R\$ 5.677,47
2.7.1	PMSC - 001	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,95X2,00)m E=10mm (UN)	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 1.265,42	R\$ 2.530,84
2.7.2	PMSC - 003	FIXO DE VIDRO LISO (0,80X1,00)m E=4mm	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 258,65	R\$ 258,65
2.7.3	PMSC - 002	PORTA TIPO PARANÁ (0,90X2,10 m), COMPLETA (UN)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 984,67	R\$ 984,67
2.7.4	PMSC - 004	PORTA TIPO PARANÁ (0,90X2,10 m), COMPLETA, C/ VITRO (0,30X0,70 m) (UN)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.038,64	R\$ 1.038,64
2.7.5	C1795	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 737,34	R\$ 737,34

 P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME			DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE			ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.7.6	I03104S	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao	ORSE	cj	1,00	R\$ 127,33	R\$ 127,33
2.8	PINTURA						R\$ 7.302,16
2.8.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	50,87	R\$ 14,28	R\$ 726,42
2.8.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	47,89	R\$ 26,47	R\$ 1.267,65
2.8.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	50,87	R\$ 19,91	R\$ 1.012,82
2.8.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	99,21	R\$ 21,58	R\$ 2.140,95
2.8.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	47,89	R\$ 13,57	R\$ 649,87
2.8.6	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	50,87	R\$ 18,40	R\$ 936,01
2.8.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	7,56	R\$ 23,28	R\$ 176,00
2.8.8	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	16,25	R\$ 24,15	R\$ 392,44
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 3.617,01
2.9.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 249,49	R\$ 2.494,90
2.9.2	S13157	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G-Light ou similar	ORSE	un	11,00	R\$ 53,73	R\$ 591,03
2.9.3	S12870	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	ORSE	un	11,00	R\$ 48,28	R\$ 531,08
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 1.958,91
2.10.1	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 128,01	R\$ 256,02
2.10.2	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 116,92	R\$ 233,84
2.10.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 224,84	R\$ 224,84
2.10.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 242,26	R\$ 242,26
2.10.5	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 767,07	R\$ 767,07
2.10.6	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 196,79	R\$ 196,79
2.10.7	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,09	R\$ 38,09
2.11	DIVERSOS						R\$ 3.774,01
2.11.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,39	R\$ 388,84	R\$ 540,49
2.11.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 393,66	R\$ 393,66
2.11.3	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 118,29	R\$ 118,29
2.11.4	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	5,09	R\$ 534,69	R\$ 2.721,57
2.12	LIMPEZA						R\$ 1.369,58
2.12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	63,96	R\$ 12,21	R\$ 780,95
2.12.2	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	65,99	R\$ 8,92	R\$ 588,63
3	PRÉDIO ANEXO						R\$ 21.617,32
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.354,80
3.1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	SINAPI	M2	60,40	R\$ 4,00	R\$ 241,60
3.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	44,71	R\$ 49,89	R\$ 2.230,58
3.1.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	7,35	R\$ 33,00	R\$ 242,55
3.1.4	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	81,97	R\$ 6,98	R\$ 572,15
3.1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,49	R\$ 25,64	R\$ 12,56
3.1.6	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1,59	R\$ 3,18
3.1.7	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	9,68	R\$ 3,68	R\$ 35,62

 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME			DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
					ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,66%	47,67%
LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.8	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 9,86	R\$ 16,56
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 16,64
3.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11	R\$ 46,21	R\$ 5,08
3.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	0,37	R\$ 29,65	R\$ 10,97
3.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,02	R\$ 29,65	R\$ 0,59
3.3	ESTRUTURA						R\$ 169,77
3.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,10	R\$ 513,39	R\$ 51,34
3.3.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,05	R\$ 762,75	R\$ 38,14
3.3.3	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,60	R\$ 50,18	R\$ 80,29
3.4	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 376,42
3.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,32	R\$ 59,56	R\$ 376,42
3.5	FORRO						R\$ 640,07
3.5.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,31	R\$ 36,63	R\$ 341,03
3.5.2	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1.0CM. AF_03/2023	SINAPI	M2	9,31	R\$ 32,12	R\$ 299,04
3.6	COBERTURA						R\$ 408,40
3.6.1	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	10,30	R\$ 39,65	R\$ 408,40
3.7	PISO						R\$ 1.349,66
3.7.1	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	10,12	R\$ 11,67	R\$ 118,10
3.7.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	60,40	R\$ 20,39	R\$ 1.231,56
3.8	REVESTIMENTOS						R\$ 850,96
3.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,82	R\$ 7,00	R\$ 110,74
3.8.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	15,82	R\$ 46,79	R\$ 740,22
3.9	ESQUADRIAS						R\$ 3.061,29
3.9.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	0,16	R\$ 689,90	R\$ 110,38
3.9.2	PMSC - 005	PORTA (90 X 210 CM) DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, COM 1 FOLHA FIXA (60 X 210 CM), ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.966,24	R\$ 1.966,24
3.9.3	PMSC - 002	PORTA TIPO PARANÁ (0,90X2,10 m), COMPLETA (UN)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 984,67	R\$ 984,67
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.502,09
3.10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 249,49	R\$ 1.247,45
3.10.2	S13157	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G-Light ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 53,73	R\$ 161,19
3.10.3	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 93,45	R\$ 93,45
3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 4.093,02
3.11.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 224,84	R\$ 674,52
3.11.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 242,26	R\$ 484,52
3.11.3	PMSC-007	REMANEJAMENTO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE) (M2)	Composições Próprias	M2	1,16	R\$ 22,30	R\$ 25,87
3.11.4	PMSC-008	REMANEJAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 250 LITROS (UN)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 120,66	R\$ 120,66
3.11.5	PMSC-006	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 288,96	R\$ 288,96
3.11.6	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 38,09	R\$ 38,09



P. PINHEIRO
ENGENHARIA

A obra é sua, o suor é nosso!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.11.7	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 65,69	R\$ 65,69
3.11.8	PMSC-009	FOSSA SUMIDOURO DIMENSÕES INTERNAS (1,50X1,50X2,00 m) (UN)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.394,71	R\$ 2.394,71
3.12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 2.238,25
3.12.1	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 284,62	R\$ 284,62
3.12.2	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 732,55	R\$ 732,55
3.12.3	10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 246,14	R\$ 246,14
3.12.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 44,15	R\$ 44,15
3.12.5	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 431,15	R\$ 862,30
3.12.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 32,36	R\$ 32,36
3.12.7	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 36,13	R\$ 36,13
3.13	PINTURA						R\$ 3.304,42
3.13.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	38,93	R\$ 14,28	R\$ 555,92
3.13.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	38,93	R\$ 19,91	R\$ 775,10
3.13.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	45,69	R\$ 21,58	R\$ 985,99
3.13.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	R\$ 23,28	R\$ 88,00
3.13.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	15,28	R\$ 24,15	R\$ 369,01
3.13.6	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 15,60	R\$ 530,40
3.14	LIMPEZA FINAL						R\$ 251,53
3.14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	20,60	R\$ 12,21	R\$ 251,53
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11.737,36
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 45.280,93
						VALOR TOTAL:	R\$ 57.018,29

Documento assinado digitalmente

 **PABLO EPIFANIO GONCALVES PINHEIRO**
Data: 07/04/2025 08:40:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pablo Epifânio Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE
CPF 645.794.413-20

 P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	RESUMO DO ORÇAMENTO								
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME				DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE				SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PLACA DE OBRA	R\$ 519,72	0,91%
2	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	R\$ 34.881,25	61,18%
3	PRÉDIO ANEXO	R\$ 21.617,32	37,91%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11.737,36 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 45.280,93
		VALOR TOTAL:	R\$ 57.018,29

gov.br Documento assinado digitalmente
PABLO EPIFANIO GONCALVES PINHEIRO
Data: 07/04/2025 08:41:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pablo Epifânio Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE
CPF 645.794.413-20



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	PLACA DE OBRA	R\$ 519,72	100,00 %		100,00 %
			R\$ 519,72		R\$ 519,72
2	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	R\$ 34.881,25	100,00 %		100,00 %
			R\$ 34.881,25		R\$ 34.881,25
3	PRÉDIO ANEXO	R\$ 21.617,32		100,00 %	100,00 %
				R\$ 21.617,32	R\$ 21.617,32
		R\$ 57.018,29	R\$ 35.400,97	R\$ 21.617,32	R\$ 57.018,29
			R\$ 35.400,97	R\$ 57.018,29	

Documento assinado digitalmente



PABLO EPIFANIO GONCALVES PINHEIRO

Data: 07/04/2025 08:42:08-0300


Verifique em <https://validar.itj.gov.br>

Pablo Epifânio Gonçalves Pinheiro

Engenheiro Civil

CREA 353762 CE

CPF 645.794.413-20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025 BDI : 25,92%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 29,2700	R\$ 29,8554
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 23,9100	R\$ 23,9100
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,0700	R\$ 54,3150
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,9900	R\$ 1,7985
TOTAL Material:					R\$ 109,8789

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 27,7000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,7000

VALOR: R\$ 137,58

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 19,32	R\$ 6,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 14,93	R\$ 32,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 39,62

VALOR: R\$ 39,62

97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R\$ 18,76	R\$ 2,71
316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	R\$ 14,93	R\$ 6,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,82

VALOR: R\$ 8,82

97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10560000	R\$ 18,76	R\$ 1,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29860000	R\$ 14,93	R\$ 4,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,43

VALOR: R\$ 6,43

97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02050000	R\$ 19,55	R\$ 0,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	R\$ 14,93	R\$ 0,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:		ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composições Próprias	PROPRIA	85,06%
					0,00%
					0,00%



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 1,26

VALOR: R\$ 1,26

C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 13,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,3940
VALOR:					R\$ 6,39

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 13,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,5296
VALOR:					R\$ 12,53

C3279 REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (M2)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,6800
I1624	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 5,9000
TOTAL Material:					R\$ 17,4700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,3300
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,1200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,5100
VALOR:					R\$ 58,98

C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 13,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,5400
VALOR:					R\$ 5,54

97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	R\$ 19,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77400000	R\$ 14,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	47,48%
			Donatários Próprios	PROPRIA	85,06%
					0,00%

VALOR: R\$ 15,97

C3038 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO (UN)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 36,2400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 27,7000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 63,9400
VALOR:					R\$ 63,94

97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28900000	R\$ 19,06	R\$ 5,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81720000	R\$ 14,93	R\$ 12,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,70
VALOR:					R\$ 17,70

C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1200	R\$ 5,4360
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 13,8500	R\$ 20,7750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,2110
VALOR:					R\$ 26,21

C3 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 62,6900	R\$ 0,9404
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7200	R\$ 1,5696
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,1554
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 10,0000
TOTAL Material:					R\$ 13,6654
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 18,1200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 13,8500	R\$ 15,5120
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,6320
VALOR:					R\$ 47,30

C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 5,6900	R\$ 4,2106

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 32,0900	R\$ 32,0900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,0700	R\$ 12,0700
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 10,6500	R\$ 0,3195
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,5400	R\$ 4,4038
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	R\$ 9,5800	R\$ 5,2690
TOTAL Material:					R\$ 58,3629	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,1200	R\$ 6,3420
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 13,8500	R\$ 4,8475
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,1895

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 371,7400	R\$ 11,1522
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 201,4000	R\$ 6,0420
TOTAL Serviço:					R\$ 17,1942
VALOR:					R\$ 86,75

98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)									
Material					FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043147	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE	ACRILICA	SINAPI	KG	1,20000000		R\$ 19,33		R\$ 23,19
TOTAL Material:									R\$ 23,19
Mão de Obra com Encargos Complementares					FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,12860000		R\$ 15,03		R\$ 1,93
9270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,57030000		R\$ 19,32		R\$ 11,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:									R\$ 12,94
VALOR:									R\$ 36,13

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 62,6900	R\$ 0,3824
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,2879
TOTAL Material:						R\$ 1,6703
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,1200	R\$ 1,8120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 13,8500	R\$ 2,0775
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8895
VALOR:						R\$ 5,56

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)						
--	--	--	--	--	--	--

 P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI: 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2024/12	112,54%	70,11%	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,1200	R\$ 10,8720
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 13,8500	R\$ 8,3100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,1820

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 719,1100	R\$ 17,9778
TOTAL Serviço:					R\$ 17,9778

VALOR: R\$ 37,16

C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	R\$ 1,8200	R\$ 7,2800
I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 31,8900	R\$ 35,0790
TOTAL Material:					R\$ 42,3590

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,1200	R\$ 13,0464
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 13,8500	R\$ 9,9720
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,0184

VALOR: R\$ 65,38

C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	1,65200000	R\$ 4,9300	R\$ 8,1444
TOTAL Material:					R\$ 8,1444

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 18,1200	R\$ 4,1676
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 13,8500	R\$ 3,1855
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,3531

VALOR: R\$ 15,50

S00310 Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm) (m)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,75000000	R\$ 2,77	R\$ 2,08
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,75000000	R\$ 2,83	R\$ 2,12
S10603 Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,28	R\$ 6,56
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 10,76

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00494 Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	ORSE	m2	0,40000000	R\$ 37,76	R\$ 15,10
I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,25000000	R\$ 38,88	R\$ 9,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I02446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	I	0,15000000	R\$ 11,21	R\$ 1,68
TOTAL Material:						R\$ 26,50

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,75000000	R\$ 14,35	R\$ 10,76
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,75000000	R\$ 10,24	R\$ 7,68
I06160S Soldador (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 14,35	R\$ 28,70
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,14
VALOR:					R\$ 84,40

S09434 Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm (m)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,25000000	R\$ 2,77	R\$ 0,69
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,25000000	R\$ 2,83	R\$ 0,71
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1,40

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05061S Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,10000000	R\$ 12,46	R\$ 1,25
I01116S Rufo externo de chapa de aço galvanizada num 26, corte 25 cm	ORSE	m	1,05000000	R\$ 13,57	R\$ 14,25
TOTAL Material:					R\$ 15,50

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,25000000	R\$ 14,35	R\$ 3,59
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,25000000	R\$ 10,24	R\$ 2,56
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,15
VALOR:					R\$ 23,05

C2203 RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 0,4100	R\$ 0,5822
I1514 MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 28,3000	R\$ 4,2450
I1574 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	UN	1,42000000	R\$ 1,6400	R\$ 2,3288
TOTAL Material:					R\$ 7,1560

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 14,3300	R\$ 10,7475
I2070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 18,1200	R\$ 13,5900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,3375
VALOR:					R\$ 31,49

C2187 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0028 ADITIVO HIDROFUGO	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 6,5900	R\$ 0,9885
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,0795

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025				BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Material: R\$ 1,0680

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1200	R\$ 5,4360
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 13,8500	R\$ 2,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2060
VALOR:					R\$ 9,27

PMSC - 001 FIXO DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,95X2,00)m E=10mm (UN) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1896 SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	5,20000000	R\$ 19,55	R\$ 101,66
897 SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 19,55	R\$ 50,83
TOTAL Material:					R\$ 152,49

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,47000000	R\$ 345,12	R\$ 852,45
TOTAL Serviço:					R\$ 852,45
VALOR:					R\$ 1.004,94

PMSC - 003 FIXO DE VIDRO LISO (0,80X1,00)m E=4mm (UN) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1896 SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 19,55	R\$ 78,20
I1897 SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,55	R\$ 19,55
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 134,57	R\$ 107,66
TOTAL Material:					R\$ 205,41
VALOR:					R\$ 205,41

PMSC - 002 PORTA TIPO PARANÁ (0,90X2,10 m), COMPLETA (UN) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 12,47	R\$ 37,41
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,24	R\$ 50,24
TOTAL Material:					R\$ 87,65

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 14,33	R\$ 36,54
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 18,12	R\$ 46,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,75

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 35,20	R\$ 70,40
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 439,73	R\$ 439,73
C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 112,72	R\$ 101,45
TOTAL Serviço:					R\$ 611,58

 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%



VALOR: R\$ 781,98

PMSC - 004 PORTA TIPO PARANÁ (0,90X2,10 m), COMPLETA, C/ VITRÔ (0,30X0,70 m) (UN) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 12,47	R\$ 37,41
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,24	R\$ 50,24
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,21000000	R\$ 134,57	R\$ 28,26
TOTAL Material:					RS 115,91

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 14,33	R\$ 42,99
I1498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,12	R\$ 54,36
TOTAL Mão de Obra:					RS 97,35

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 35,20	R\$ 70,40
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 439,73	R\$ 439,73
C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 112,72	R\$ 101,45
TOTAL Serviço:					RS 611,58

VALOR: R\$ 824,84

C1795 MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 578,2700	R\$ 578,2700
I1586 PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0300	R\$ 0,1200
TOTAL Material:					RS 578,3900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 7,1650
TOTAL Mão de Obra:					RS 7,1650

VALOR: R\$ 585,56

I03104S Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao (cj)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03104S Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao	ORSE	cj	1,00000000	R\$ 101,12	R\$ 101,12
TOTAL Material:					RS 101,12

VALOR: R\$ 101,12

88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,54	R\$ 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	1,33890000	R\$ 1,61	R\$ 2,15
				TOTAL Material:	R\$ 2,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 20,41	R\$ 7,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 14,93	R\$ 1,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,15
					VALOR:	R\$ 11,34

88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,54	R\$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 1,61	R\$ 2,15
					TOTAL Material:	R\$ 2,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 20,41	R\$ 15,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 14,93	R\$ 3,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,83
					VALOR:	R\$ 21,02

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,0600	R\$ 1,0872
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,1325
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 13,6700	R\$ 2,3239
					TOTAL Material:	R\$ 3,5436

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 14,3300	R\$ 5,0155
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,1200	R\$ 7,2480
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,2635
					VALOR:	R\$ 15,81

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 15,2200	R\$ 0,7610
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,5900	R\$ 1,1508
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,1325
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 16,6500	R\$ 2,8305
					TOTAL Material:	R\$ 4,8748

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%
					47,67%

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 14,3300	R\$ 5,0155
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,1200	R\$ 7,2480
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,2635
					VALOR:	R\$ 17,14

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 22,01	R\$ 5,02
					TOTAL Material:	R\$ 5,02
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 20,41	R\$ 4,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 14,93	R\$ 1,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,76
					VALOR:	R\$ 10,78

C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 16,4100	R\$ 7,8768
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,5300
					TOTAL Material:	R\$ 8,4068
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 14,3300	R\$ 2,5794
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,1200	R\$ 3,6240
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,2034
					VALOR:	R\$ 14,61

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 15,2200	R\$ 0,6088
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 23,9100	R\$ 3,8256
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,1400	R\$ 1,5782
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,2120
					TOTAL Material:	R\$ 6,2246
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 14,3300	R\$ 5,0155
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,1200	R\$ 7,2480
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,2635
					VALOR:	R\$ 18,49

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

 P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME			DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
			ORSE	2024/12	112,54%	70,11%		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%		

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 5,2100	R\$ 0,4168
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 16,6500	R\$ 4,1625
TOTAL Material:						R\$ 4,5793
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 9,0600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 13,8500	R\$ 5,5400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,6000
VALOR:						R\$ 19,18

C 7 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,5800	R\$ 18,9600
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,4500	R\$ 1,4500
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4000	R\$ 8,4000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,0500	R\$ 2,0500
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,3200	R\$ 0,8320
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,4300	R\$ 10,2900
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1800	R\$ 2,1800
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,5600	R\$ 1,6800
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,5600	R\$ 18,5600
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,8900	R\$ 1,7800
TOTAL Material:						R\$ 66,1820
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 42,9900
312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,1100	R\$ 54,3300
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 13,8500	R\$ 34,6250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 131,9450
VALOR:						R\$ 198,13

S13157 Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 2,72	R\$ 1,36
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 2,83	R\$ 1,42
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,78
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13946	Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 27,59	R\$ 27,59
TOTAL Material:						R\$ 27,59
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,35	R\$ 7,18
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 10,24	R\$ 5,12

 P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME				DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE		VERSÃO		HORA	MES	
			ORSE	2024/12		112,54%	70,11%		
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%		
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,67%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	Composições Régimes		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,30

VALOR: R\$ 42,67

S12870 Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 2,72	R\$ 1,36
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 2,83	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13646	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/600k, IP-65, da Taschibra ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 25,88	R\$ 25,88
TOTAL Material:						R\$ 25,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,35	R\$ 7,18
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 10,24	R\$ 3,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,25
VALOR:						R\$ 38,34

C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 89,6900	R\$ 0,1794
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,7200	R\$ 1,0800
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,7950
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,6200	R\$ 6,6200
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7700	R\$ 1,7700
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,4400	R\$ 2,4400
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,7400	R\$ 12,7400
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9500	R\$ 2,9500
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	R\$ 11,8700	R\$ 1,9586
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 5,1800	R\$ 3,8850
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 8,0600	R\$ 2,0150
TOTAL Material:						R\$ 36,4330

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 21,4950
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,6100	R\$ 26,4150
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 13,8500	R\$ 17,3125
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 65,2225
VALOR:						R\$ 101,66

C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	R\$ 89,6900	R\$ 0,1525
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 0,7200	R\$ 0,9000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,6625
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 0,5900
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9900	R\$ 1,9900
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,4600	R\$ 4,4600
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,6400	R\$ 1,6400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5400	R\$ 2,5400
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0900	R\$ 3,0900
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,9000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 6,4200	R\$ 7,7040
TOTAL Material:						R\$ 27,6290

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 21,4950
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,6100	R\$ 26,4150
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 13,8500	R\$ 17,3125
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 65,2225

VALOR: R\$ 92,85

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 89,6900	R\$ 0,3588
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7200	R\$ 2,1600
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,5900
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,6200	R\$ 6,6200
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,7700	R\$ 3,5400
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,4400	R\$ 2,4400
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,7400	R\$ 12,7400
I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9500	R\$ 2,9500
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 11,8700	R\$ 3,9171
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,1800	R\$ 7,7700
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,0600	R\$ 4,0300
TOTAL Material:					R\$ 48,1159

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 42,9900
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 17,6100	R\$ 52,8300
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 13,8500	R\$ 34,6250
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 130,4450

VALOR: R\$ 178,56

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 A obra é sua, o suor é nosso!	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 89,6900	R\$ 0,3139
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7200	R\$ 1,8000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,3250
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,1800
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,9900	R\$ 7,9600
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,4600	R\$ 4,4600
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,6400	R\$ 3,2800
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5400	R\$ 2,5400
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0900	R\$ 3,0900
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,9000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,4200	R\$ 32,1000
					TOTAL Material:	R\$ 61,9489

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 42,9900
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 17,6100	R\$ 52,8300
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 13,8500	R\$ 34,6250
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 130,4450
					VALOR: R\$ 192,39

102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 13,54	R\$ 40,62
94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,88	R\$ 24,88
102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 379,71	R\$ 379,71
102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,90	R\$ 8,70
102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,71	R\$ 3,71
94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,07	R\$ 8,14
94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,82	R\$ 8,82
94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 16,99	R\$ 33,98
94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,90	R\$ 33,90
94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,56	R\$ 4,56
94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,95	R\$ 12,95
94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 28,48	R\$ 28,48
94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM	SINAPI	M	1,80000000	R\$ 4,61	R\$ 8,29

 P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME				DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
						ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
						SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
						SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	83,05%	47,67%
LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE								

94648	RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024							
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	0,95000000	R\$ 13,09	R\$ 12,43		
							TOTAL Serviço:	R\$ 609,17
							VALOR:	R\$ 609,17

C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 135,4400	R\$ 135,4400
TOTAL Material:						R\$ 135,5156

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 14,3300	R\$ 9,3145
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 17,6100	R\$ 11,4465
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,7610
						VALOR: R\$ 156,28

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 10,92	R\$ 0,11
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,41	R\$ 26,41
TOTAL Material:						R\$ 26,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 15,22	R\$ 1,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 18,76	R\$ 2,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,73
						VALOR: R\$ 30,25

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 89,6900	R\$ 0,7175
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 256,9400	R\$ 256,9400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,6960
TOTAL Material:						R\$ 259,3535

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,1200	R\$ 21,7440
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 27,7000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,4440

 P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME			DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
			ORSE	2024/12	112,54%	70,11%		
			SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR: R\$ 308,80

C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0915 CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 131,5600	R\$ 131,5600
I1861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 130,7300	R\$ 130,7300
I2271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,9200	R\$ 23,9200
TOTAL Material:					R\$ 286,2100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,6100	R\$ 26,4150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,4150

VALOR: R\$ 312,63

C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
I9100 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 73,1000	R\$ 73,1000
TOTAL Material:					R\$ 73,1756

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 14,3300	R\$ 9,3145
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 17,6100	R\$ 11,4465
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,7610

VALOR: R\$ 93,94

C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0024 ADESIVO DE CONTATO	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 29,5900	R\$ 36,9875
I1821 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 128,0200	R\$ 147,2230
TOTAL Material:					R\$ 184,2105

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 50,1550
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 63,4200
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 63,4200
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 63,4200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 240,4150

VALOR: R\$ 424,63

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composições Próprias	PROPRIA	85,06%
					47,67%
					0,00%
					0,00%

I2543 SERVENTE

SEINFRA FL. 11 0,70000000 R\$ 13,8500 R\$ 9,6950

TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,6950

VALOR: R\$ 9,70

C1625 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	R\$ 5,2100	R\$ 0,7294
I0052 AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 4,0400	R\$ 0,8080
TOTAL Material:					R\$ 1,5374

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 13,8500	R\$ 5,5400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,5400

VALOR: R\$ 7,08

98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21320000	R\$ 14,93	R\$ 3,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,18

VALOR: R\$ 3,18

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,1200	R\$ 2,3556
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 13,8500	R\$ 18,0050
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,3606

VALOR: R\$ 20,36

C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,1200	R\$ 1,8120
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 13,8500	R\$ 1,1080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,9200

VALOR: R\$ 2,92

C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 18,1200	R\$ 0,9060
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 13,8500	R\$ 6,9250
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,8310

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 P. PINHEIRO ENGENHARIA <i>A obra é sua, o suor é nosso!</i>	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%



VALOR: R\$ 7,83

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 13,8500	R\$ 36,7025
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,7025
VALOR:					R\$ 36,70

C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 13,8500	R\$ 23,5450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,5450
VALOR:					R\$ 23,55

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 13,8500	R\$ 23,5450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,5450
VALOR:					R\$ 23,55

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 62,6900	R\$ 22,8693
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,5300	R\$ 58,0350
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 84,9400	R\$ 93,4340
TOTAL Material:					R\$ 174,3383

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 108,7200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 124,6500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 233,3700
VALOR:					R\$ 407,71

C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 5,3300	R\$ 95,9400
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	R\$ 89,6900	R\$ 55,4553
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	R\$ 75,3800	R\$ 46,3587
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	R\$ 0,5300	R\$ 195,3050
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	R\$ 75,3800	R\$ 19,8249
TOTAL Material:					R\$ 412,8839

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 54,3600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 138,5000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 192,8600
VALOR:					R\$ 605,74

105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R\$ 5,77	R\$ 0,04
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,17	R\$ 1,02
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R\$ 8,60	R\$ 1,74
TOTAL Material:					R\$ 2,80


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	R\$ 19,32	R\$ 7,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R\$ 14,93	R\$ 2,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,44

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 370,26	R\$ 7,77
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 8,30	R\$ 6,55
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,09400000	R\$ 130,84	R\$ 12,29
TOTAL Serviço:					R\$ 26,61
VALOR:					R\$ 39,85

C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 29,0900	R\$ 29,0900
TOTAL Material:					R\$ 29,0900
VALOR:					R\$ 29,09

87415 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	17,07379000	R\$ 0,65	R\$ 11,09
TOTAL Material:					R\$ 11,09
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60370000	R\$ 19,17	R\$ 11,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19117000	R\$ 14,93	R\$ 2,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:		ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composições Próprias	PROPRIA	85,06%
					47,67%
					0,00%
					0,00%



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 14,42

VALOR: R\$ 25,51

C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 6,1400	R\$ 5,5260
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	R\$ 102,5200	R\$ 7,6890
TOTAL Material:					R\$ 13,2150

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	R\$ 14,3300	R\$ 2,9778
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,9778

VALOR: R\$ 16,19

94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 237,47	R\$ 494,72
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,16	R\$ 3,90
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16875000	R\$ 19,01	R\$ 22,21
TOTAL Material:					R\$ 520,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01041390	R\$ 19,32	R\$ 19,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50520690	R\$ 14,93	R\$ 7,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,06

VALOR: R\$ 547,89

PMSC - 005 PORTA (90 X 210 CM) DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, COM 1 FOLHA FIXA (60 X 210 CM), ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	19,20000000	R\$ 0,23	R\$ 4,42
INS-CP 1 JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER UMA FOLHA COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR	Composições	CJ	2,00000000	R\$ 165,27	R\$ 330,54
00034713 PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,89000000	R\$ 355,49	R\$ 671,88
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,32200000	R\$ 19,01	R\$ 6,12
TOTAL Material:					R\$ 1.012,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,62100000	R\$ 14,93	R\$ 54,06
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,72700000	R\$ 16,00	R\$ 59,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 113,69

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,26000000	R\$ 345,12	R\$ 434,85
TOTAL Serviço:					R\$ 434,85
VALOR:					R\$ 1.561,50

C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,2800	R\$ 35,2800
TOTAL Material:					R\$ 35,2800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 14,3300	R\$ 17,1960
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,1100	R\$ 21,7320
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,9280
VALOR:					R\$ 74,21

PMSC-007 REMANEJAMENTO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE) (M2) (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28900000	R\$ 19,06	R\$ 5,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81720000	R\$ 14,93	R\$ 12,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,71
VALOR:					R\$ 17,71

PMSC-008 REMANEJAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 250 LITROS (UN) (UN)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 14,33	R\$ 42,99
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 17,61	R\$ 52,83
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 95,82
VALOR:					R\$ 95,82

PMSC-006 INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) (UN)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 13,54	R\$ 40,62
94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,88	R\$ 24,88
102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,90	R\$ 8,70
102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,71	R\$ 3,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025				BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%	70,11%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		

102595	DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021							
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 4,07	R\$ 8,14		
94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,82	R\$ 8,82		
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 16,99	R\$ 33,98		
94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,90	R\$ 33,90		
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,56	R\$ 4,56		
94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,95	R\$ 12,95		
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 28,48	R\$ 28,48		
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	1,80000000	R\$ 4,61	R\$ 8,30		
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	0,95000000	R\$ 13,09	R\$ 12,44		
						TOTAL Serviço:	R\$ 229,48	
						VALOR:	R\$ 229,48	

104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 46,63	R\$ 1,36
00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,11	R\$ 34,11
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 1,47	R\$ 0,02
0020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 52,82	R\$ 2,32
TOTAL Material:					R\$ 37,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R\$ 15,22	R\$ 6,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R\$ 18,76	R\$ 7,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,36
VALOR:					R\$ 52,17

PMSC-009 FOSSA SUMIDOURO DIMENSÕES INTERNAS (1,50X1,50X2,00 m) (UN) (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,12	R\$ 10,87
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 13,85	R\$ 8,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,18

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,00000000	R\$ 81,79	R\$ 981,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 P. PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,14400000	R\$ 376,67	R\$ 54,24
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	7,22000000	R\$ 36,70	R\$ 264,97
C4450	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m	SEINFRA	M2	3,61000000	R\$ 96,97	R\$ 350,06
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	12,00000000	R\$ 19,32	R\$ 231,84
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.882,59
					VALOR:	R\$ 1.901,77

C3004 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,1100	R\$ 6,1100
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 75,7200	R\$ 75,7200
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,6400	R\$ 2,5600
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7900	R\$ 10,7900
I2502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,0100	R\$ 43,0100
					TOTAL Material:	R\$ 138,1900
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 14,3300	R\$ 39,4075
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 17,6100	R\$ 48,4275
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 87,8350
					VALOR:	R\$ 226,03

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,78	R\$ 8,78
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 495,50	R\$ 495,50
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 19,40	R\$ 38,80
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 99,25	R\$ 8,74
					TOTAL Material:	R\$ 551,82
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	R\$ 18,76	R\$ 21,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55650000	R\$ 14,93	R\$ 8,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,94
					VALOR:	R\$ 581,76

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 195,4700	R\$ 195,4700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 A obra é sua, o suor é nosso!	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composições Próprias	PROPRIA	85,06%
					47,48%
					0,00%
					0,00%



TOTAL Material: R\$ 195,4700

VALOR: R\$ 195,47

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,46
					R\$ 31,46
					TOTAL Material: R\$ 31,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 18,76
					R\$ 2,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 14,93
					R\$ 0,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 3,60
					VALOR: R\$ 35,06

100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036206	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 233,81
					R\$ 233,81
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,39
					R\$ 86,34
					TOTAL Material: R\$ 320,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 18,76
					R\$ 17,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 14,93
					R\$ 4,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 22,25
					VALOR: R\$ 342,40

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,6400
					R\$ 16,6400
					TOTAL Material: R\$ 16,6400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,1200
					R\$ 9,0600
					TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,0600
					VALOR: R\$ 25,70

95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,86
					R\$ 13,86
					TOTAL Material: R\$ 13,86

 P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME			DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA		MES			
					ORSE	2024/12	112,54%	70,11%		
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE								

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63230000	R\$ 18,76	R\$ 11,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19920000	R\$ 14,93	R\$ 2,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,83
VALOR:						R\$ 28,69

C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 9,0600	R\$ 0,6342	
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,2650	
I513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,5900	R\$ 0,4770	
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 13,6700	R\$ 1,0936	
TOTAL Material:					R\$ 2,4698	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 14,3300	R\$ 3,5825
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,1200	R\$ 6,3420
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,9245
VALOR:						R\$ 12,39

gov.br

Documento assinado digitalmente
PABLO EPIFANIO GONCALVES PINHEIRO
Data: 07/04/2025 08:43:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pablo Epifânio Gonçalves Pinheiro

Engenheiro Civil

CREA 353762 CE

CPF 645.794.413-20

 P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2024/12	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%


BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Documento assinado digitalmente
PABLO EPIFANIO GONCALVES PINHEIRO
 Data: 07/04/2025 08:44:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pablo Epifânio Gonçalves Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA 353762 CE
 CPF 645.794.413-20

 P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME		DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2024/12	112,54%	70,11%	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
							

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	DATA : 03/04/2025	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	ORSE	2024/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			112,54%
			70,11%
			84,44%
			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

 P PINHEIRO ENGENHARIA A obra é sua, o suor é nosso!	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME		DATA : 03/04/2025		BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E PRÉDIO ANEXO, NO DISTRITO DE DOM LEME	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
			ORSE	2024/12	112,54%	70,11%	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	LOCAL:	DISTRITO DE DOM LEME, SANTANA DO CARIRI - CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

Documento assinado digitalmente
 **PABLO EPIFÂNIO GONÇALVES PINHEIRO**
Data: 07/04/2025 08:45:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pablo Epifânio Gonçalves Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 353762 CE
CPF 645.794.413-20

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

À Comissão Permanente de Licitação Santana do Cariri – Ceará
Ref.: Edital de Dispensa Eletrônica nº 28.03.2025.01-CDE



A empresa **PABLO E GONCALVES PINHEIRO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.993.942/0001-32, com sede à Av. Filemon Freire, nº 2000, Bairro Pedra de Fogo na cidade de Assaré no Estado do Ceará, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Pablo Epifanio Gonçalves Pinheiro**, portador da carteira de identidade nº 64579441320 SSP/CE e do CPF nº 645.794.413-20, DECLARA a exequibilidade da proposta em relação à participação na licitação para o serviço do objeto em questão, conforme no Edital de Dispensa Eletrônica nº 28.03.2025.01-CDE.

Após análise detalhada dos requisitos técnicos e das competências exigidas, confirmamos a exequibilidade da proposta de desconto no percentual de **25,07579 %**, sendo o valor final da proposta de **R\$ 57.018,29 (Cinquenta e Sete Mil e Dezoito Reais e Vinte e Nove Centavos)**, para execução atinente ao serviço do objeto.

Declaro, ainda, que não existem quaisquer impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possam comprometer minha capacidade de realizar o serviço de objeto desta licitação, estando minha empresa totalmente apta a executar o serviço.

Além disso, estamos cientes das normas de segurança e das exigências legais relacionadas à execução do serviço do objeto. Comprometo-nos a cumprir rigorosamente todas as normas e regulamentos pertinentes, visando a segurança dos nossos colobaradores, bem como a integridade do projeto em si.

Estamos cientes das responsabilidades e obrigações relacionadas ao serviço em questão, e temos plena ciência das consequências de não cumprir com nossas obrigações contratuais e que não houve qualquer modificação nos **COEFICIENTES DE CUSTO** exigidas no respectivo documento de referência apresentados pelo setor responsável.

Segundo o entendimento do EDITAL NO ITEM 5.21.9.2.1 "Quando dos valores forem considerados inexecutáveis e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta (TCU – Acórdão nº 465/2023-P, e Acórdão nº 803/2024-P, devendo ser comprovada a exequibilidade no prazo estabelecido pela Administração.)"

Conforme entendimento externado pelo TCU, é inviável obrigar todas as empresas licitantes a praticarem os mesmos percentuais, visto que além de restringir o caráter competitivo do certame, estaria claramente configurando ingerência indevida na formação de preços das empresas licitantes.

Ademais, tem-se que a planilha de custos possui caráter acessório, principalmente nos casos em que a licitação possui como critério de julgamento o menor preço. Sendo assim, a empresa licitante está obrigada a arcar com o ônus de eventual equívoco quando da elaboração da planilha de custos e formação de preços.



P PINHEIRO ENGENHARIA

Diante do exposto, reiteramos nosso compromisso em arcar com a exequibilidade do presente contrato, tendo em vista as regras previstas no instrumento convocatório.

Sendo assim, solicito que esta declaração seja considerada como parte integrante da minha proposta para licitação em questão.

Assaré - CE, 07 de Abril 2025.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

PABLO EPIFANIO GONCALVES PINHEIRO

Data: 07/04/2025 08:49:18-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Pablo Epifanio Gonçalves Pinheiro
Representante Legal da Empresa
CPF: 645.794.413-20

P PINHEIRO
ENGENHARIA

A obra é sua, o suor é nosso!

